

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI:      Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Mogielnica

ADRES INWESTYCJI:      Powiat - 01 Białobrzegi  
Gmina - 022 Promna  
Obręb ewid. - 0029 Rykały  
Działki ewid. - 725

NAZWA INWESTORA:      Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA:      Podole 91, 05-600 Grójec

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000000996 w oddziale 308				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	525,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 308} 150,00*3,50 525,000 RAZEM 525,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	525,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 308} 150,00*3,50 525,000 RAZEM 525,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	525,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 308} 150,00*3,50 525,000 RAZEM 525,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000000996 w oddziale 308							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							