

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45230000-8  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Chojnata

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 15 Skierniewicki  
Gmina - 042 Kowiesy  
Obręb ewid. - 0027 Zawady  
Działki ewid. - 169/1200, 173/1201  
Obręb ewid. - 0024 Wólka Jeruzalska  
Działki ewid. - 245/1200, 248/1201, 250/1200  
Obręb ewid. - 0004 Chojnata  
Działki ewid. - 266/1200

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.04.2023

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000001020 w oddziałach 169 oraz 173A			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		skrzyżowani e linii oddziałowyc h 169/173A	$(30,00 + 20,00 + 10,00 + 10,00) * 3,50$	m2	245,000	
					RAZEM	245,000
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		skrzyżowani e linii oddziałowyc h 169/173A	$(30,00 + 20,00 + 10,00 + 10,00) * 3,50$	m2	245,000	
					RAZEM	245,000
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		skrzyżowani e linii oddziałowyc h 169/173A	$(20,00 + 10,00 + 10,00) * 3,50$	m2	140,000	
					RAZEM	140,000
4 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		skrzyżowani e linii oddziałowyc h 169/173A	$30,00 * 3,50$	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000001148 w oddziałach 212 oraz 216			
5 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 212/216	$(20,00 + 20,00 + 30,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
6 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 212/216	$(20,00 + 20,00 + 30,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	385,000	
					RAZEM	385,000
7 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 212/216	$(20,00 + 20,00 + 30,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	385,000	
					RAZEM	385,000

## Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - linia oddziałowa, przedłużenie zjazdu z drogi 220/1163 w oddziale 218			
8 d.3	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		przedłużenie zjazdu z drogi 220/1163 w oddziale 218	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
9 d.3	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		przedłużenie zjazdu z drogi 220/1163 w oddziale 218	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
10 d.3	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		przedłużenie zjazdu z drogi 220/1163 w oddziale 218	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
4			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000001074 w oddziałach 265 oraz 266			
11 d.4	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 265/266	(20,00 + 30,00 + 15,00) * 3,50	m2	227,500	
					RAZEM	227,500
12 d.4	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 265/266	(20,00 + 30,00 + 15,00) * 3,50	m2	227,500	
					RAZEM	227,500
13 d.4	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 265/266	(20,00 + 30,00 + 15,00) * 3,50	m2	227,500	
					RAZEM	227,500