

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI:      Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Wilczoruda

ADRES INWESTYCJI:      Powiat - 06 Grójecki  
Gmina - 092 Pniewy  
Obręb ewid. - 0034 Wiatrowiec  
Działki ewid. - 105/1, 109, 108  
Obręb ewid. - 0010 Jeziora  
Działki ewid. - 509

NAZWA INWESTORA:      Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA:      Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA:      17.04.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - L 16030025 plus LS0000000885 w oddziałach 97, 100 oraz 99			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97	$(50,00 + 20,00 + 20,00 + 30,00) * 3,50$	m2	420,000	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100	$(10,00 + 15,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	297,500	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99	$15,00 * 3,50$	m2	52,500	
					RAZEM	770,000
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97	$(50,00 + 20,00 + 20,00 + 30,00) * 3,50$	m2	420,000	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100	$(10,00 + 15,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	297,500	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99	$15,00 * 3,50$	m2	52,500	
					RAZEM	770,000
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97	$(20,00 + 20,00 + 30,00) * 3,50$	m2	245,000	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100	$(10,00 + 15,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50$	m2	297,500	
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99	$15,00 * 3,50$	m2	52,500	
					RAZEM	595,000
4 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97	$50,00 * 3,50$	m2	175,000	
					RAZEM	175,000

## Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS w oddziale 79			
5	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
d.2		odcinki w oddziale 79	(30,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50	m2	595,000	
					RAZEM	595,000
6	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
d.2		odcinki w oddziale 79	(30,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50	m2	595,000	
					RAZEM	595,000
7	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
d.2		odcinki w oddziale 79	Obmiar: (30,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00 + 20,00) * 3,50	m2	595,000	
					RAZEM	595,000