

---

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 21.08.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.08.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
3	KNR 2-31 0301-07 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce z mialu kamiennego z wypełnieniem spoin grysem - Kostka kamienna z wcześniejszej rozbiórki (materiał Inwestora)	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>