


# INSTALACJE C.O. RZUT PARTERU SKALA 1:100



B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
PARTER				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	MOC [W]	POW. UŻYTK.
1/1	KUCHNIA	TERAKOTA	802	16,03
1/2	POKÓJ	PANEL	639	12,78
1/3	ŁAZIENKA	TERAKOTA	210	4,20
1/4	POKÓJ	PANEL	732	14,64
1/5	POKÓJ	PANEL	1001	20,02
1/6	KOMUNIKACJA	PANEL	454	9,07
1/7	WIATROŁAP	TERAKOTA	160	3,19
RAZEM_MIESZKALNA				79,93
1/8	WIATROŁAP/POCZEK.	TERAKOTA	362	7,23
1/9	KANCELARIA	TERAKOTA	800	16,0
1/10	KORYTARZ	TERAKOTA	151	3,02
1/11	WC_NP	TERAKOTA	214	4,28
RAZEM_SŁUŻBOWA				30,35

Izolacja przewodów:  
średnice do 22mm=20mm  
22-35mm=30mm  
powyżej 35mm=śr. wew.

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— zasilenie  
- - - powrót  
— grzejnik

INSTALACJE C.O. RZUT PARTERU		skala: 1:100
BRANŻA	SANITARNA	data: marzec-2020
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	
ADRES BUDOWY	działka nr 222/5 jedn. Przywidz, obr. Przywidz ul. Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Radosław Królowski specjalność: sanitarna nr ewid.: POM/0043/PWOS/12 Izba: POM/IS/0390/12	podpis
 <div>DEBEX</div> ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		S8