


PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50



D1	DACH OCIEPLONY U <sub>max</sub> =0,15
DACHÓWKA CERAMICZNA	
ŁATY DREWNIANE 3x5	
KONTRŁATY 3x5	
FOLIA W.K. ZROJ.	
WELNA MINERALNA KROKIEW K 8x18	20+6cm
PLYTY G-Kf 125 na ruszcie paronit	
FARBA WEW./GRUNT/GŁADZ	

P0	POSADZKA PIWNIC
POSADZKA CEM.	5cm
IZOLACJA FOLIA PE 0,4	0,4mm
PODKŁAD BET. B10	10cm
PODKŁAD PIASEK ZAG.	20cm
GRUNT RODZIMY ZAG.	

P1	STROP PIWNIC-ODCINKOWY
PANELE MIN. AC-4 / PLYTKI	
PIANKA PE / KLEJ	
PAROIZOLACJA	
POSADZKA CEM./ZBROJ.	5cm
KERAMZYT 10-20mm	15cm
STROP ODCINKOWY	12cm
TYNK CEM.	2cm

P2	STROP PARTERU-DREWNIANY
PANELE min. AC-4	
PIANKA PE/PAROIZOLACJA	
PODKŁAD OSB-3	2,5cm
WELNA MINERALNA	10cm
BELKA STROPOWA DREW.N.	26cm
PAROIZOLACJA	
PLYTY G-Kf 125 na ruszcie	
FARBA WEW./GRUNT/GŁADZ	

Pg	POSADZKA NA GRUNCIE
PANELE MIN. AC-4 / PLYTKI	
POSADZKA CEM.	5cm
IZOLACJA FOLIA PE 0,4	0,4mm
PODKŁAD BET. B10	10cm
PODKŁAD PIASEK ZAG.	20cm
GRUNT RODZIMY ZAG.	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U <sub>max</sub> =0,23
TYNK AKRYLOWY	
TYNK PODKŁADOWY	
SIATKA NA KLEJU	
STYROPIAN EPS-70	15cm
TYNK CEM. ISTN.	2cm
MUR Z CEGŁY	38cm
TYNK CEM. ISTN.	2cm
GŁADZ GIPS. POWŁOKA MALARSKA	
DO OCIEPLENIA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEN BSO	

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U <sub>max</sub> =0,23
TYNK AKRYLOWY	
TYNK PODKŁADOWY	
SIATKA NA KLEJU	
STYROPIAN EPS-70	15cm
TYNK CEM. ISTN.	1cm
ŚCIANA Z GAZOBET.	37cm
TYNK CEM. ISTN.	1cm
GŁADZ GIPS. POWŁOKA MALARSKA	
DO OCIEPLENIA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEN BSO	

Sf	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U <sub>max</sub> =0,90
ZASYPKA GRUNTOWA	
FOLIA KUBEŁKOWA	2cm
STYROPIAN EPS-100	10cm
IZOLACJA R-2P	
TYNK SZCZELNY CEM.	2cm
OCZYSZCZENIE	
MUR Z KAMIENIA	62cm
TYNK CEM. ISTN.	2cm

P3	STROPODACH PEŁNY
PLYTKI GRESOWE	
MROZOODP.	
KLEJ ELASTYCZNY	
GRUNT	
POSADZKA CEM./ZBROJ.	5cm
WŁÓKNIINA ODSĄCAJĄCA PE	
STYROPIAN EKSTRODOWANY XPS	30cm
MATA DRENAŻOWA ODSĄCAJĄCA	
MEMBRANA SAMOPRZYL. PAROIZOL.	
GRUNT	
USZCZELNIACZ POLIURET.	
WARSTWA SPADKOWA CEM.	0/5cm
STROP ŻELBET. ISTN.	15cm
TYNK CEM.	2cm
FARBA WEW./GRUNT/GŁADZ	
DO OCIEPLENIA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM IZOLACJI TARASÓW WYBRANEGO DOSTAWCY	

PRZEKRÓJ B-B		skala: 1:50
BRANZA	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	data: marzec-2020
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	
ADRES BUDOWY	działka nr 222/5 jedn. Przywidz, obr. Przywidz ul. Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek specjal.: arch., nr ewid.: POM/0304/ZOOA/13 specjal. konstr.-bud. nr ewid.: POM/0121/POOK/10 Izba: POM/BO/0275/07	podpis
		A6