

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi Do Dutki w m Wola Marcinkowska 0+000-0+340					
1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 100*3	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (Nałożenie spadków poprzecznych). 340*3	m ² m ²	 1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 340*3	m ² m ²	 1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 340*2,7+15	m ² m ²	 933,000	
				RAZEM	933,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 340*0,3*2	m ² m ²	 204,000	
				RAZEM	204,000

Urząd Gminy Chelmiec, ul. Popiełko 7, 33-395 Chelmiec
INSPEKTOR NADZORU
Krzysztof Popiela
mgr inż. Krystian Popiela
 Upz. bud. do kierowania robotami budowlanymi
 Bez ograniczeń w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11