

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Remont pokrycia dachowego Hali Odpadów Problemowych na terenie RZOO w Sianowie

Adres budowy: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów, Sianów ul. Łubuszan 80

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 00-25, KNR 00-15, TZKNBK 1923, KNR 2-02U, AW, KNR 2-02

Waluta: PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-011 0535-02-050 Rozebrawie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	345,035 m ²
	1. 22,85*7,55*2	345,035
2	KNR 4-011 0535-04-040 Rozebrawie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	45,70 m
	1. 22,85*2	45,70
3	KNR 4-011 0535-06-040 Rozebrawie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	34,00 m
	1. 8,50*4	34,00
4	KNR 4-011 0535-08-050 Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	32,605 m ²
	1. 7,55*0,55*4+0,70*22,85	32,605
2. Roboty pokrywcze i malarskie		
5	KNR 00-25 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji pełnościennych - płatwie z ceowników krotność= 1,00	54,84 m ²
	1. 22,85*0,20*12	54,84
6	KNR 00-25 0104-01-050 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B - płatwie z ceowników krotność= 1,00	54,84 m ²
	1. 54,84	54,84
7	KNR 4-011 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą przeciwkorozyjną jednoskładnikową do blachy powlekanej - płatwie z ceowników krotność= 1,00	54,84 m ²
	1. 54,84	54,84
8	TZKNBK 1923 0105-0111-050 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Kołnierze kominów, ścianek kolankowych i świetlików przy kryciu dachu - blacha powlekana trapezowa krotność= 1,00	32,605 m ²
	1. 7,55*0,55*4+0,70*22,85	32,605
9	KNR 00-15 0522-10-050 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, profilowanymi o skoku fali 195 mm przy rozstawie lat 120 cm krotność= 1,00	345,035 m ²
	1. 22,85*7,55*2	345,035
10	KNR 2-02U 0517-0401-040 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy powlekanej grubości 55 mm krotność= 1,00	45,70 m
	1. 22,85*2	45,70
11	KNR 2-02U 0519-0301-040 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm, z blachy powlekanej grubości 0,55 mm krotność= 1,00	54,84 m
12	KNR 2-02 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	388,45 m ²
	1. 22,85*8,5*2	388,45
13	KNR 2-02U -1622a-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność= 1,00	388,45 m ²
	1. 22,85*8,5*2	388,45
14	03-148 Praca rusztowań krotność= 1,00	223,81 m-g
	1. 564/(3*0,84)	223,81