


FUNDAMENTOWANIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA NAWIERZCHNI PIASKOWEJ:



UWAGI:  
-FUNDAMENT UMIESZCZAĆ 40 CM POD POWIERZCHNIĄ GRUNTU (FUNDAMENT MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ 20 CM POD POWIERZCHNIĄ GRUNTU JEŻELI WIERZCHOŁEK FUNDAMENTU WYKONANY JEST ZGODNIE Z RYSUNKIEM)  
-GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA NA POZIOMIE PRZEMARZANIA GRUNTU (DOPUSZCZA SIĘ FUNDAMENTOWANIE NA MNIEJSZEJ GŁĘBOKOŚCI, JEŻELI PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUCENTA URZĄDZENIA)  
-DO FUNDAMENTOWANIA STOSOWAĆ BETON KLASY MIN. C12/15  
-DREWNO POWINNO BYĆ UMIESZCZONE PONAD POZIOMEM POWIERZCHNI ZABAWY NA METALOWEJ KOTWIE LUB STOPCE SŁUPKA PRZYTWIERDZONYCH DO FUNDAMENTU.

<div><div>Marta Wachowiak</div><div>MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK ARCHITEKT UPR. NR 58/WPOKK/UPB/2011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTOWNICZEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ</div></div>			
JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ UL. PIOTRA SKARGI 7, 89-100 NAKŁO N. NOTECIĄ		
OBIEKT OBJ	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMACH EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ		
LOKALIZACJA LOCATION	NAKŁO NAD NOTECIĄ DZIAŁKA NR 135/20		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT ARCH. DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS SIGNATURE	
ASYSTENT ARCH. ASSISTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. KAMIL TUREK	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	FUNDAMENTOWANIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH	SKALA SCALE	1:5
DATA DATE	05.2019	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PBVA0		