
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKŁE NAD NOTECIĄ
Kod CPV	45112723-9
Budowa	NAKŁO NAD NOTECIĄ DZIAŁKA NR 135/20
Inwestor	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ, UL. PIOTRA SKARGI 7, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wykonawca	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. R. DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.
Poziom cen	Ceny netto I kwartał 2019 roku

Sporządził mgr inż. arch. Marta Wachowiak

05.2019 r.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nr	Opis robót	Wartość
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU	
1.2.	ROBOTY ZIEMNE	
1.3.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	
2.1.	OBRZEŻA	
2.2.	NAWIERZCHNIE	
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
3.1.	ZIELEŃ	
3.2.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
3.3.	URZĄDZENIA	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	KNR 2-21 0101/01	PZ.01.01.02	Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu terenu z nieczystości z odwozem na składowisko. Powierzchnia opracowania 500	m2	500,00
			razem	m2	500,00
			1.2. ROBOTY ZIEMNE		
2	KNR 2-01 0126/01	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko Powierzchnia opracowania 302	m2	302,00
			razem	m2	302,00
3	KNR 2-01 020/01	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko Powierzchnia bezpieczna piaskowa 302 x 0,15	m3	45,30
			razem	m3	45,30
			1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
4	KNR 2-31 0103/04	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,90 Powierzchnia bezpieczna piaskowa 302	m2	302,00
			razem	m2	302,00
			2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
			2.1. OBRZEŻA		
5	KNR 2-31 0401/01	PZ.02.04.01	Obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15 zestawienie z projektu 88,5	m	88,50
			razem	m	88,50
			2.2. NAWIERZCHNIE		
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.04.01.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego o grubości 30 cm Zestawy pow z projektu 302	m2	302,00
			razem	m2	302,00
			3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			3.1. ZIELEŃ		
7	KNR 2-23 0210/01	PZ.03.02.01	Trawnik z siewu -uzupełnienie Na podstawie projektu 200	m2	200,00
			razem	m2	200,00
8	KNR -W 2-02 1802/02	PZ.03.01.01	Ogrodzenia w postaci płotu panelowego o wysokości 1,0 metra długość ogrodzenia na podstawie projektu 117 furtka - 1,2 furtka - 1,2	m m m	117,00 -1,20 -1,20
			razem	m	114,60
9	KNR -W-2-02 1808/02	PZ.03.01.03	Montaż furtki kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków	kpl	2,00
10	KNR -W 2-02 1802/02	PZ.03.01.01	Balustrada w module o wysokości 110 cm i długości 200 cm na podstawie projektu 2	m m	2,00 2,00
			razem	m	2,00
			3.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i ławki wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	4
			3.3. URZĄDZENIA		
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.1 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
15	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.2 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.3 /4 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
17	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.5 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
18	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.6 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
19	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż urządzenia A.7 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
20	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzenia A.8 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
21	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzenia A.9 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
22	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.00	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzenia A.10 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1