





KOMORA ROZDZIAŁU – OBIEKT NR 17  
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW – KOMORA ROZDZIAŁU

I.p.	Symbol	Element	Ilość	Materiał
1.	Z.1/17 Z.2/17	Zastawka przelewowa naścienna z napędem ręcznym o parametrach: otwór w ścianie BxH=700x800mm, zawieradło zastawki opuszczane w dół	2kpl.	stal AISI 304
2.	Z.3/17 Z.4/17	Zastawka naścienna na otwór w ścianie średnicy 340mm (rura DN250), napęd ręczny, zawieradło zastawki podnoszone do góry	2kpl.	stal AISI 304

- Uwagi:
- Przykrycie komory w postaci kraty ażurowej antypoślizgowej ze stali nierdzewnej, profil min. 40x3mm.
  - Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody komory wykonać jako szczelne z użyciem uszczelnień typu GP.
  - Zastawki montować do ścian komory za pomocą kołków rozporowych. Przestrzeń między ścianą a zastawką wypełnić materiałem uszczelniającym.
  - Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić wszystkie wymiary.
  - Prace wykonywać w koordynacji z projektami pozostałych branż.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek		
 ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIE, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PWOS/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Komora rozdzielna – obiekt nr 17. Rzut z góry. Przekrój A-A, B-B, C-C.		
BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PT	DATA: 10.2020
SKALA: 1:40	FORMAT: 350x500	NR RYSUNKU: T/17.1