

- UWAGI:
1. Projekt należy zrealizować, zgodnie ze sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych skonsultować się z Generalnym Projektantem.
  2. Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
  3. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację GP, inspektora nadzoru i inwestora
  4. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
  5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie systemu (przedstawionego czy alternatywnego)
  6. Jeżeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub część systemu pokazanego na rys. architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spełnia stawianych im wymagań funkcjonalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformować o tym projektanta i oczekiwać na instrukcje od projektanta przed wykonaniem pracy
  7. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  8. Ilość wszystkich elementów należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.
  9. Rozwiązania systemowe stosować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
  10. Istnieje możliwość występowania nieoznaczonych na mapie podziemnych instalacji technicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać odkrywek sprawdzających do głębokości posadowienia



LEGENDA:

A,B,C,D Zakres opracowania

- Granica działki
- Bud. gosp. w fazie rozbiórki - wg. odrębnego postępowania
- Istniejące budynki wokół których przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowej
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki
- Istniejący przebieg sieci wodociągowej
- Istniejący przebieg sieci kan. sanit.
- Istniejący przebieg sieci energetycznej
- Istniejący przebieg sieci teletechnicznej
- Wejścia/Wyjścia

Łączna długość istniejącego ogrodzenia: ok. 333 mb  
Łączna ilość ogrodzenia do rozbiórki: ok. 333 mb

pt = 59,4 - 60,00 mnpm = [m]

Oświadczam, że mapa jest zgodna z oryginałem:  
G.6642.171.2023 z dnia 14.03.2023 r.



**BIURO PROJEKTOWE**  
**WIELKIE-PROJEKTY.PL**

Jednostka projektowa:  
**BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL**  
**ŁUKASZ DYMKOWSKI**  
87-800 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

MGR INŻ. **ŁUKASZ DYMKOWSKI**

Podpis:  
Uprawnienia bud. specjalności konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń  
**Nr upr. KUP/0208/PWBKb/19**

Nazwa proj.:  
**ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI RYBNICA**

Lokalizacja:  
GMINA MIASTO WŁOCŁAWK  
0002 RYBNICA DZ. NR 137  
ID działki: 046401\_1.0002.137  
Inwestor:  
NADLEŚNICTWO WŁOCŁAWEK  
UL. ZIEBIA 13  
87-800 WŁOCŁAWEK

Nr rys.:  
**Z.2.**

Nazwa rysunku:  
**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI**

Stadium:  
**PROJ. BUD.**  
Branża:  
**PZT.**

Format:  
**A3**  
Skala:  
**1:500**

Data:  
**28.04.2023**  
Strona:  
**.**

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).