

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CIĄGU PIESZEGO I KŁADKI PRZEZ RZEKĘ WDA
ADRES INWESTYCJI : Gmina Lipusz, obręb Lipusz, działka nr EWID. 310/13, 354/3, 349
INWESTOR : GMINA LIPUSZ
ADRES INWESTORA : UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Krause (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : luty 2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2021 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujęto roboty związane z budową chodnika prowadzącego od ul. Bohaterów do kładki nad rzeką Wdą w Lipuszu.

Zasadniczy zakres inwestycji ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową:

- wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o parametrach:

- długość projektowanego chodnika 180,17 m.b.
- szerokość chodnika 2,50 m.b.
- spadek poprzeczny 2%
- spadek podłużny zgodnie z profilem podłużnym
- pochylenie skarp 1:1,5

Roboty związane z budową kładki, oraz roboty branży elektrycznej ujęto w odrębnych opracowaniach.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty drogowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	STWiOR 2021	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.2	km km	0.200	
					RAZEM	0.200
2	KNR 2-01 d.1 0206-03	STWiOR 2021	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi do utylizacji 35.30*1.3	m ³ m ³	45.890	
					RAZEM	45.890
3	KNR 2-01 d.1 0235-01	STWiOR 2021	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu 137.27	m ³ m ³	137.270	
					RAZEM	137.270
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	STWiOR 2021	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 500	m ² m ²	500.000	
					RAZEM	500.000
5	KNNR 6 d.1 0113-02	STWiOR 2021	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 455	m ² m ²	455.000	
					RAZEM	455.000
6	KNNR 6 d.1 0111-02	STWiOR 2021	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa gr.15 cm 455	m ² m ²	455.000	
					RAZEM	455.000
7	KNR 2-31 d.1 0407-04	STWiOR 2021	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 366	m m	366.000	
					RAZEM	366.000
8	KNNR 6 d.1 0502-03	STWiOR 2021	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 455	m ² m ²	455.000	
					RAZEM	455.000
9	KNR 2-01 d.1 0510-01	STWiOR 2021	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 290	m ² m ²	290.000	
					RAZEM	290.000