


KONSTRUKCJA WIĘŻBY DACHOWEJ

skala 1:100



DREWNO IGLASTE KLASY C27
O WILGOTNOŚCI MAX. 18 %
impregnowane natryskowo
środkiem impregnującym HK-Lasur

ZESTAWIENIE DREWNA

NAZWA ELEMENTU I PROFIL b x h (cm)	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ (cm)	IŁOŚĆ SZTUK
murlata 14 x 14	M.1	800	20
	M.2	660	4
	M.3	550	1
OBJĘTOŚĆ (m3)	3,745		
podwalina 14 x 10	D.1	250	46
OBJĘTOŚĆ (m3)	1,610		
krawężnica 14 x 20	KR.1	1130	4
OBJĘTOŚĆ (m3)	1,266		
platew 14 x 18	P.1	900	5
	P.2	840	4
	P.3	750	6
	P.4	700	2
	P.5	640	1
	P.6	400	2
	P.7	270	4
OBJĘTOŚĆ (m3)	4,102		
słup 14 x 14	S.1	200	4
	S.2	130	44
OBJĘTOŚĆ (m3)	1,277		
miecz 12 x 12	C.1	120	80
OBJĘTOŚĆ (m3)	1,382		
krokiew 8 x 16	K.1	1000	6
	K.2	820	120
	K.3	770	16
	K.4	670	8
	K.5	580	8
	K.6	490	8
	K.7	380	8
	K.8	280	8
	K.9	180	8
OBJĘTOŚĆ (m3)	17,582		
wymian 8 x 16	W.1	330	16
	W.2	230	4
OBJĘTOŚĆ (m3)	0,794		
kleszcz 6 x 16	L.1	920	32
OBJĘTOŚĆ (m3)	2,826		
CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ DREWNA (m3)			33,318

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczyński		
inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 1, 27 - 600 Sandomierz	39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
nazwa obiektu:	Termomodernizacja budynku szkoły wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachowego budynków: dydaktycznego i sportowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu	skala 1:100
adres obiektu:	ul. Mokoszyńska 1, 27 - 600 Sandomierz działka nr ewid. 165/9 (obręb ewid. 260901_1.0002)	data LUTY 2024
rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY		
nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ	nr rys. K-13T
projektant:	mgr inż. Waldemar Deryla specjalność konstrukcyjno - budowlana	numer uprawnień PDK/0101/P00K/23
projektant:	mgr inż. Tomasz Rabęda specjalność budowlana	115/KL/02
sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Jąkowski specjalność konstrukcyjno - budowlana	16A/TBG/94
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione (Dz.U. NR 24 - poz. 83, art. 1p.2 z dnia 23.02.1994)		