

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Lębork
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979737
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Armii Krajowej 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lębork
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 84-300
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL636 - Słupski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 598624280
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@um.lebork.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.lebork.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00480024
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-07

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00470401
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku, obejmującego:
- 1.1. Budowę chodnika na odcinku ul. Teligi po stronie wschodniej od ul. Kusocińskiego o długości ok. 170m.
- 1.2. Budowę drogi dla pieszych i rowerów od ul. Teligi do ul. Władysława IV zakończoną wyniesionym skrzyżowaniem o długości ok. 310 m.
- 1.3. Budowę drogi dla pieszych i rowerów na ul. Władysława IV od skrzyżowania z ul. Teligi do ronda na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i ul. Kusocińskiego o długości ok.160 m.
- 1.4. Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Władysława IV, na wysokości ul. Kościuszki.
2. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
- 45233140-2 Roboty drogowe,  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje :
- 3.1. Cały zakres projektowany na ul. Teligi od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Władysława IV. Na tym skrzyżowaniu wykonać projektowane wyniesienie z przejściem dla pieszych i rowerów.
- 3.2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Teligi do ul. Władysława IV z wykonaniem wyniesionego skrzyżowania na

ul. Władysława IV z przejściem dla pieszych i rowerów z ułożeniem pod nawierzchniami projektowanych przepustów i kabli telekomunikacyjnych.

3.3. Wykonanie całego zakresu projektu w ul. Władysława IV i ul. Kościuszki od krawędzi jezdni w stronę północno-wschodnią z wyniesionym przejściem dla pieszych przez jezdnię ul. Władysława IV na wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki. Pod wybudowanymi nawierzchniami wykonać projektowane przepusty kablowe i teletechniczne.

3.4. Dodatkowo wykonać następujące studnie kanalizacji deszczowej: D7, D9, D11, D15 oraz wpusty z przykanalikami: Wp1, Wp3, Wp5, Wp8, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, Wp15, Wp16, Wp17.

3.5. Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjnych dot. dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową pn.: „Połączenie ul. Teligi z ul. Władysława IV w Łęborku” stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ wraz z pozwoleniem na budowę.

5. UWAGI:

5.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań, zapylenia, zajęcia terenu i powodowania utrudnień w ruchu drogowym.

5.2. Wszelkie materiały z rozbiórek, nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.

5.3. Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3,0 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty Yomb, krawężniki na palety, itp.).

6. Zakres zamówienia obejmuje również:

6.1. Ogrózenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);

6.2. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);

6.3. Zastosowanie wpustów ulicznych typu zawiasowego z zamknięciem;

6.4. Organizację terenu budowy z zasilaniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;

6.5. Prowadzenie prac w oparciu o zaakceptowaną i zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu, w tym zaakceptowana przez Zamawiającego i podmioty gospodarcze posiadające siedziby firm w sąsiedztwie inwestycji;

6.6. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;

6.7. Utrzymywanie porządku podczas prac budowlanych (Zamawiający przewiduje kontrole terenu budowy związane z tym zakresem);

6.8. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;

6.9. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;

6.10. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów.

6.11. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienie o zakończeniu robót oraz uzyska zaświadczenie potwierdzające brak sprzeciwu ze strony PINB/ uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Łęborku, obejmującego:

1.1. Budowę chodnika na odcinku ul. Teligi po stronie wschodniej od ul. Kusocińskiego o długości ok. 170m.

1.2. Budowę drogi dla pieszych i rowerów od ul. Teligi do ul. Władysława IV zakończoną wyniesionym skrzyżowaniem o długości ok. 310 m.

1.3. Budowę drogi dla pieszych i rowerów na ul. Władysława IV od skrzyżowania z ul. Teligi do ronda na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i ul. Kusocińskiego o długości ok. 160 m.

1.4. Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Władysława IV, na wysokości ul. Kościuszki.

2. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-2 Roboty drogowe,

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje :

3.1. Cały zakres projektowany na ul. Teligi od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Władysława IV. Na tym skrzyżowaniu wykonać projektowane wyniesienie z przejściem dla pieszych i rowerów.

3.2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Teligi do ul. Władysława IV z wykonaniem wyniesionego skrzyżowania na

ul. Władysława IV z przejściem dla pieszych i rowerów z ułożeniem pod nawierzchniami projektowanych przepustów i kabli telekomunikacyjnych.

3.3. Wykonanie całego zakresu projektu w ul. Władysława IV i ul. Kościuszki od krawędzi jezdni w stronę północno-wschodnią z wyniesionym przejściem dla pieszych przez jezdnię ul. Władysława IV na wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki. Pod wybudowanymi nawierzchniami wykonać projektowane przepusty kablowe i teletechniczne.

3.4. Dodatkowo wykonać następujące studnie kanalizacji deszczowej: D7, D9, D11, D15 oraz wpusty z przykanalikami: Wp1, Wp3, Wp5, Wp8, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, Wp15, Wp16, Wp17.

3.5. Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjnych dot. dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD.

3.6. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z asfaltobetonu AC8S w kolorze czarnym.

3.7. Istniejącą wiatę autobusową na ul. Teligi należy przestawić zgodnie z projektem.

3.8. Utylizacja materiału pozyskanego z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową pn.: „Połączenie ul. Teligi z ul. Władysława IV w Łęborku” stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ wraz z pozwoleniem na budowę.

5. UWAGI:

5.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań, zapylenia, zajęcia terenu i powodowania utrudnień w ruchu drogowym.

5.2. Wszelkie materiały z rozbiórek, nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.

5.3. Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3,0 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty Yomb, krawężniki na palety, itp.).

6. Zakres zamówienia obejmuje również:

6.1. Ogrózenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);

6.2. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);

6.3. Zastosowanie wpustów ulicznych typu zawiasowego z zamknięciem;

6.4. Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;

6.5. Prowadzenie prac w oparciu o zaakceptowaną i zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu, w tym zaakceptowana przez Zamawiającego i podmioty gospodarcze posiadające siedziby firm w sąsiedztwie inwestycji;

6.6. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczerzym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;

6.7. Utrzymywanie porządku podczas prac budowlanych (Zamawiający przewiduje kontrole terenu budowy związane z tym zakresem);

6.8. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;

6.9. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;

6.10. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów.

6.11. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienie o zakończeniu robót oraz uzyska zaświadczenie potwierdzające brak sprzeciwu ze strony PINB/ uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.