

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE				
1.3	45210000-2	ROBOTY BUDOWLANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE				
1.3.		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 7				
1.1						
1.3.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1.1						
835 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat	m ²	77,613	59,17	4 592,36
836 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	21,510	47,90	1 030,33
837 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	21,510	47,90	1 030,33
838 d.1. 3.1. 1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie gruzu i śmieci z budynku	m ³	10,000	212,57	2 125,70
839 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie podbicia okapu	m ²	65,800	17,61	1 158,74
840 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	101,230	10,57	1 070,00
841 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,800	7,75	269,70
842 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	483,328	23,24	11 232,54
843 d.1. 3.1. 1	analiza indywidualna	Rozbiórka lukarn	kpl.	9,000	574,07	5 166,63
844 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	547,200	55,04	30 117,89
845 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	547,200	7,75	4 240,80
846 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,483	607,88	293,61
847 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	13,200	133,13	1 757,32
848 d.1. 3.1. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie istniejącego podłoża przy budynku	m ³	9,750	438,12	4 271,67
849 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0336-01	Bruzdowanie ościeży	m	124,830	45,08	5 627,34
850 d.1. 3.1. 1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³	1,044	749,01	781,97
851 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1,709	1 744,03	2 980,55

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
852 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	69,452	28,88	2 005,77
853 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - nad klatką	m ²	19,305	21,13	407,91
854 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	46,332	49,02	2 271,19
855 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	109,960	66,92	7 358,52
856 d.1. 3.1. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	50,800	34,51	1 753,11
857 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	161,480	23,24	3 752,80
858 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	50,800	38,04	1 932,43
859 d.1. 3.1. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	87,869	217,55	19 115,90
860 d.1. 3.1. 1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	87,869	275,00	24 163,98
1.3. 1.2		Roboty przygotowawcze				
861 d.1. 3.1. 2	wycena indywidualna	Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji oraz ich uporządkowanie, oczyszczenie i montaż	kpl	1,000	1 809,54	1 809,54
862 d.1. 3.1. 2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	550,875	46,40	25 560,60
1.3. 1.3	45320000-6	Izolacja fundamentów				
863 d.1. 3.1. 3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m ³	68,069	295,84	20 137,53
864 d.1. 3.1. 3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²	68,069	17,61	1 198,70
865 d.1. 3.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	68,069	13,06	888,98
866 d.1. 3.1. 3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	68,069	41,37	2 816,01
867 d.1. 3.1. 3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	68,069	29,68	2 020,29
868 d.1. 3.1. 3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt hydro Aqua 15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	77,934	98,67	7 689,75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
869 d.1. 3.1. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelko- wej bez gruntowania powierzchni	m ²	77,934	11,25	876,76
870 d.1. 3.1. 3	KNR 4-01 0105- 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzniętym zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	68,069	99,32	6 760,61
871 d.1. 3.1. 3	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	112,250	37,69	4 230,70
872 d.1. 3.1. 3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	34,504	5,41	186,67
873 d.1. 3.1. 3	KNR 2-31 0202- 05 0202-06	Nawierzchnia z otoczek - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	34,504	36,41	1 256,29
874 d.1. 3.1. 3	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun- towym	m ³	4,914	376,64	1 850,81
875 d.1. 3.1. 3	KNR 2-31 0109- 03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	16,380	100,86	1 652,09
876 d.1. 3.1. 3	KNR 2-31 0502- 04	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	16,380	79,04	1 294,68
1.3. 1.4	45321000-3	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
877 d.1. 3.1. 4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	67,547	9,69	654,53
878 d.1. 3.1. 4	KNR 0-17 2608- 01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	483,328	19,16	9 260,56
879 d.1. 3.1. 4	KNR 2-02 0923- 01 analogia	Wyrównanie ścian zaprawą cementową	m ²	483,328	66,18	31 986,65
880 d.1. 3.1. 4	KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	483,328	10,66	5 152,28
881 d.1. 3.1. 4	KNR 0-23 2614- 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto- waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj- nej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	90,720	28,87	2 619,09
882 d.1. 3.1. 4	KNR 0-23 2614- 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto- waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj- nej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	483,328	348,53	168 454,31
883 d.1. 3.1. 4	KNR 0-23 2614- 05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styro- pianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	18,725	513,77	9 620,34
884 d.1. 3.1. 4	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	502,053	20,97	10 528,05
885 d.1. 3.1. 4	KNR 0-23 2614- 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto- waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj- nej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	145,830	22,15	3 230,13

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
886 d.1. 3.1. 4	KNR-W 2-02 1036-01	Podbitka - ruszt drewniany	m ²	65,800	76,28	5 019,22
887 d.1. 3.1. 4	KNR-W 2-02 1036-02	Podbitka z listew drewnianych szerokości do 12 cm ma- lowanych lazurą	m ²	65,800	308,46	20 296,67
888 d.1. 3.1. 4	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000	108,60	217,20
1.3. 1.5		Obróbki				
889 d.1. 3.1. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki	m ²	5,378	293,36	1 577,69
890 d.1. 3.1. 5	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt-cynk	m ²	30,369	258,14	7 839,45
891 d.1. 3.1. 5	KNR 2-02 0509- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt-cynk	m	101,230	111,20	11 256,78
892 d.1. 3.1. 5	KNR 2-02 0511- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt-cynk	m	34,800	109,03	3 794,24
1.3. 1.6	45261000-4	Dach				
893 d.1. 3.1. 6	KNR 4-01 0412- 02	Wymiana lub uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	90,000	258,54	23 268,60
894 d.1. 3.1. 6	KNR 4-01 0627- 04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej dachu metodą smarowania	m ²	547,200	22,79	12 470,69
895 d.1. 3.1. 6	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	547,200	16,78	9 182,02
896 d.1. 3.1. 6	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	547,200	49,82	27 261,50
897 d.1. 3.1. 6	KNR AT-09 0802-06	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachy- leniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2	m ²	547,200	105,49	57 724,13
898 d.1. 3.1. 6	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wy- kończeniowe - gąsior	m	65,906	91,49	6 029,74
899 d.1. 3.1. 6	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000	1 488,96	1 488,96
900 d.1. 3.1. 6	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.	1,000	412,08	412,08
901 d.1. 3.1. 6	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ba- rier śniegowych	m	97,400	120,55	11 741,57
1.3. 1.7		Ocieplenie dachu				
902 d.1. 3.1. 7	KNR 0-14 2010- 09 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.3.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos- tronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²	66,080	315,15	20 825,11

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
903 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	66,080	45,95	3 036,38
904 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	66,080	18,56	1 226,44
905 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	311,920	13,79	4 301,38
906 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	311,920	44,60	13 911,63
907 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²	311,920	43,42	13 543,57
908 d.1. 3.1. 7	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	m ²	77,980	43,57	3 397,59
909 d.1. 3.1. 7	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	m ²	77,980	43,57	3 397,59
910 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z OSB o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	18,500	164,35	3 040,48
911 d.1. 3.1. 7	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 15cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ściana + kominy	m ²	52,750	389,09	20 524,50
912 d.1. 3.1. 7	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	19,305	185,62	3 583,39
913 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	19,305	45,95	887,06
914 d.1. 3.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	19,305	18,56	358,30
1.3. 1.8		Stolarka okienna i drzwiowa				
915 d.1. 3.1. 8	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	48,805	1 264,56	61 716,85
916 d.1. 3.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych z obróbką osadzenia	m ²	19,306	2 521,50	48 680,08
917 d.1. 3.1. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych z obróbką osadzenia	m ²	2,009	1 421,50	2 855,79
918 d.1. 3.1. 8	KNR 2-03 0308-04	Przełożenie kraty	m ²	1,320	190,49	251,45
919 d.1. 3.1. 8	KNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m	33,640	475,07	15 981,35

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
920 d.1. 3.1. 8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - wyrównanie ościeży	m	43,691	75,31	3 290,37
921 d.1. 3.1. 8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	43,691	45,91	2 005,85
922 d.1. 3.1. 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	43,691	18,56	810,90
1.3. 1.9		Ronoty wewnętrzne				
923 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - kominy	m ²	69,452	101,40	7 042,43
924 d.1. 3.1. 9	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	69,452	20,97	1 456,41
925 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	10,200	309,60	3 157,92
926 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	2,850	34,29	97,73
927 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	2,850	20,29	57,83
928 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,850	182,41	519,87
929 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2,874	1 179,57	3 390,08
930 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	163,571	69,07	11 297,85
931 d.1. 3.1. 9	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	50,800	74,81	3 800,35
932 d.1. 3.1. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	217,221	45,91	9 972,62
933 d.1. 3.1. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	217,221	18,56	4 031,62
934 d.1. 3.1. 9	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	50,800	13,00	660,40
935 d.1. 3.1. 9	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m ²	50,800	105,54	5 361,43
936 d.1. 3.1. 9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	50,800	243,33	12 361,16
937 d.1. 3.1. 9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	40,380	48,31	1 950,76

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.		Pozostałe				
1.10						
938 d.1. 3.1. 10	analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe systemowe w styku z elewacją w 3 punktach - przełożenie o grubość wymagającą wykonanie ocieplenia	kpl.	3,000	563,50	1 690,50
939 d.1. 3.1. 10	analiza indywidualna	Komin systemowy wyprowadzony w ścianie elewacji - styk komina z warstwą izolacji termicznej - obrobienie, wykończenie w sposób zapewniający szczelność i trwałość połączenia.	kpl.	1,000	4 860,25	4 860,25
940 d.1. 3.1. 10	analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne osadzone w stolarnie okiennej - przełożenie na ścianę	kpl.	1,000	2 113,13	2 113,13
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 7						963 273,98
1.3.		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 12				
2						
1.3.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
2.1						
941 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat	m ²	106,388	59,17	6 294,98
942 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	35,140	59,87	2 103,83
943 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	35,140	47,90	1 683,21
944 d.1. 3.2. 1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie gruzu i śmieci z budynku	m ³	15,000	212,57	3 188,55
945 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie podbicia okapu	m ²	60,840	17,61	1 071,39
946 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	93,600	10,57	989,35
947 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,200	7,75	241,80
948 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	425,762	23,24	9 894,71
949 d.1. 3.2. 1	analiza indywidualna	Rozbiórka lukarn	kpl.	7,000	574,07	4 018,49
950 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	554,220	55,04	30 504,27
951 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	554,220	7,75	4 295,21
952 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2,288	607,88	1 390,83
953 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,400	133,13	852,03

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
954 d.1. 3.2. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie istniejącego podłoża przy budynku	m ³	10,692	438,12	4 684,38
955 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	10,435	327,53	3 417,78
956 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0336-01	Bruzdowanie ościeży	m	152,280	45,08	6 864,78
957 d.1. 3.2. 1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³	0,535	749,01	400,72
958 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	78,473	217,55	17 071,80
959 d.1. 3.2. 1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	78,473	275,00	21 580,08
1.3. 2.2		Roboty przygotowawcze				
960 d.1. 3.2. 2	wycena indywidualna	Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji oraz ich uporządkowanie, oczyszczenie i montaż	kpl	1,000	1 809,54	1 809,54
961 d.1. 3.2. 2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	516,900	46,40	23 984,16
1.3. 2.3	45320000-6	Izolacja fundamentów				
962 d.1. 3.2. 3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m ³	64,280	295,84	19 016,60
963 d.1. 3.2. 3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	62,100	17,61	1 093,58
964 d.1. 3.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	62,100	13,06	811,03
965 d.1. 3.2. 3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	62,100	41,37	2 569,08
966 d.1. 3.2. 3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	62,100	29,68	1 843,13
967 d.1. 3.2. 3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt hydro Aqua 15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	71,100	98,67	7 015,44
968 d.1. 3.2. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	71,100	11,25	799,88
969 d.1. 3.2. 3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	64,280	99,32	6 384,29
970 d.1. 3.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	98,780	37,69	3 723,02

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
971 d.1. 3.2. 3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	28,780	5,41	155,70
972 d.1. 3.2. 3	KNR 2-31 0202- 05 0202-06	Nawierzchnia z otoczek - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	28,780	36,41	1 047,88
973 d.1. 3.2. 3	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	3,291	376,64	1 239,52
974 d.1. 3.2. 3	KNR 2-31 0109- 03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	10,971	100,86	1 106,54
975 d.1. 3.2. 3	KNR 2-02 2112- 04	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m ²	m	11,680	579,39	6 767,28
976 d.1. 3.2. 3	KNR 2-31 0502- 04	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	10,971	79,04	867,15
1.3. 2.4	45321000-3	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
977 d.1. 3.2. 4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	91,138	9,69	883,13
978 d.1. 3.2. 4	KNR 0-17 2608- 01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	425,762	19,16	8 157,60
979 d.1. 3.2. 4	KNR 2-02 0923- 01 analogia	Wyrównanie ścian zaprawą cementową	m ²	425,762	66,18	28 176,93
980 d.1. 3.2. 4	KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	425,762	10,66	4 538,62
981 d.1. 3.2. 4	KNR 0-23 2614- 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	82,750	28,87	2 388,99
982 d.1. 3.2. 4	KNR 0-23 2614- 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	425,762	348,53	148 390,83
983 d.1. 3.2. 4	KNR 0-23 2614- 05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	22,842	513,77	11 735,53
984 d.1. 3.2. 4	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	448,604	28,02	12 569,88
985 d.1. 3.2. 4	KNR 0-23 2614- 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	171,920	22,15	3 808,03
986 d.1. 3.2. 4	KNR-W 2-02 1036-01	Podbitka - ruszt drewniany	m ²	60,840	76,28	4 640,88
987 d.1. 3.2. 4	KNR-W 2-02 1036-02	Podbitka z listew drewnianych szerokości do 12 cm malowanych lazurą	m ²	60,840	308,46	18 766,71

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
988 d.1. 3.2. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000	108,60	217,20
1.3. 2.5		Obróbki				
989 d.1. 3.2. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki	m ²	8,785	293,36	2 577,17
990 d.1. 3.2. 5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt-cynk	m ²	28,080	248,38	6 974,51
991 d.1. 3.2. 5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt-cynk	m	93,600	111,20	10 408,32
992 d.1. 3.2. 5	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt-cynk	m	31,200	99,93	3 117,82
1.3. 2.6	45261000-4	Dach				
993 d.1. 3.2. 6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana lub uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	60,000	258,54	15 512,40
994 d.1. 3.2. 6	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej dachu metodą smarowania	m ²	554,220	22,79	12 630,67
995 d.1. 3.2. 6	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	554,220	16,78	9 299,81
996 d.1. 3.2. 6	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	554,220	49,82	27 611,24
997 d.1. 3.2. 6	KNR AT-09 0802-06	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m ²	m ²	554,220	105,49	58 464,67
998 d.1. 3.2. 6	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m	68,305	268,12	18 313,94
999 d.1. 3.2. 6	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000	1 488,96	1 488,96
100 d.1. 3.2. 6	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.	1,000	412,08	412,08
1.3. 2.7		Ocieplenie dachu				
100 d.1. 3.2. 7	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 200mm układanymi w połaci dachu krokwiowego wraz z paroizolacją	m ²	499,840	83,94	41 956,57
100 d.1. 3.2. 7	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	499,840	185,62	92 780,30
100 d.1. 3.2. 7	KNR 0-14 2010-09 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.3.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²	44,980	315,15	14 175,45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100 4 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	544,820	45,95	25 034,48
100 5 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	544,820	18,56	10 111,86
100 6 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	60,060	13,00	780,78
100 7 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	240,240	44,60	10 714,70
100 8 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²	240,240	43,42	10 431,22
100 9 d.1. 3.2. 7	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	m ²	60,060	35,37	2 124,32
101 0 d.1. 3.2. 7	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	m ²	60,060	35,37	2 124,32
101 1 d.1. 3.2. 7	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z OSB o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	13,000	164,35	2 136,55
101 2 d.1. 3.2. 7	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 15cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ściana + kominy	m ²	49,560	389,09	19 283,30
1.3. 2.8	Stolarka okienna i drzwiowa					
101 3 d.1. 3.2. 8	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	64,980	1 264,56	82 171,11
101 4 d.1. 3.2. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych z obróbką obsadzenia REI	m ²	24,647	3 621,50	89 259,11
101 5 d.1. 3.2. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia	m ²	6,400	1 421,50	9 097,60
101 6 d.1. 3.2. 8	KNR 2-03 0308-04	Żaluzje z blach trapezowych na konstrukcji stalowej sterowane ppoż	m ²	4,739	2 077,40	9 844,80
101 7 d.1. 3.2. 8	KNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m	33,640	475,07	15 981,35

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
101 8 d.1. 3.2. 8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - wyrównanie ościeży	m	53,298	75,31	4 013,87
101 9 d.1. 3.2. 8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	53,298	45,91	2 446,91
102 0 d.1. 3.2. 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	53,298	18,56	989,21
1.3. 2.9		Pozostałe roboty				
102 1 d.1. 3.2. 9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	7,200	309,60	2 229,12
102 2 d.1. 3.2. 9	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	1,800	34,29	61,72
102 3 d.1. 3.2. 9	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	1,800	20,29	36,52
102 4 d.1. 3.2. 9	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	1,800	182,41	328,34
102 5 d.1. 3.2. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	24,795	45,91	1 138,34
102 6 d.1. 3.2. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	24,795	18,56	460,20
102 7 d.1. 3.2. 9	analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne osadzone w stolarni okiennej - przełożenie na ścianę	kpl.	1,000	2 113,13	2 113,13
1.3. 2.10		Pomieszczenia trafo i rozdzielni				
102 8 d.1. 3.2. 10	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 15cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ściana + kominy	m ²	120,159	389,09	46 752,67
102 9 d.1. 3.2. 10	KNR 0-14 2012-01	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	28,380	185,62	5 267,90
103 0 d.1. 3.2. 10	KNR 0-14 2012-04	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą i trzecią warstwę Krotność = 2	m ²	28,380	104,33	2 960,89
103 1 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	28,380	45,95	1 304,06

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
103 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	148,539	18,56	2 756,88
103 d.1. 3.2. 10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	4,000	700,22	2 800,88
103 d.1. 3.2. 10	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	2,000	34,29	68,58
103 d.1. 3.2. 10	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	2,000	20,29	40,58
103 d.1. 3.2. 10	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,000	195,43	390,86
103 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	24,795	47,71	1 182,97
103 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	24,795	18,57	460,44
103 d.1. 3.2. 10	KNR 7 0502-01	Ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych	m ²	9,120	358,03	3 265,23
104 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	1,170	640,75	749,68
104 d.1. 3.2. 10	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	2,085	855,24	1 783,18
104 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	8,350	35,73	298,35
104 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	8,350	21,66	180,86
104 d.1. 3.2. 10	NNRNKB 202 4 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Krotność = 2	m ²	7,800	56,07	437,35
104 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm	m	16,500	278,33	4 592,45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
104 6 d.1. 3.2. 10	KNP ZREW 02 0402-223	Podesty i schody - wymiana blachy ryflonowej podestów	m ²	3,700	1 500,63	5 552,33
104 7 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun- towym	m ³	3,380	382,67	1 293,42
104 8 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	3,380	640,75	2 165,74
104 9 d.1. 3.2. 10	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	33,800	30,27	1 023,13
105 0 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1102- 02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	33,800	56,82	1 920,52
105 1 d.1. 3.2. 10	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	33,800	19,17	647,95
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 12						1 151 590,0 1
1.3. 3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 13					
1.3. 3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
105 2 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat	m ²	87,720	59,17	5 190,39
105 3 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych zewnątrznych	m	57,200	47,90	2 739,88
105 4 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych wewnętrznych	m	57,200	47,90	2 739,88
105 5 d.1. 3.3. 1	KNR 2-21 0101- 01	Oczyszczenie gruzu i śmieci z budynku	m ³	5,000	212,57	1 062,85
105 6 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0429- 05	Rozebranie podbicia okapu	m ²	62,821	17,61	1 106,28
105 7 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0535- 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	114,220	10,57	1 207,31
105 8 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0535- 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,800	7,75	161,20

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
105 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	409,660	23,24	9 520,50
106 d.1. 3.3. 1	analiza indywidualna	Rozbiórka lukarn	kpl.	2,000	574,07	1 148,14
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	689,182	55,04	37 932,58
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	689,182	7,75	5 341,16
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,307	607,88	186,62
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie istniejącego podłoża przy budynku	m ³	10,916	438,12	4 782,52
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0336-01	Bruzdowanie ościeży	m	129,540	45,08	5 839,66
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	516,770	19,72	10 190,70
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	516,770	14,09	7 281,29
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	186,037	49,02	9 119,53
106 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	77,516	21,13	1 637,91
107 d.1. 3.3. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	189,828	217,55	41 297,08
107 d.1. 3.3. 1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	189,828	165,00	31 321,62
1.3. 3.2		Roboty przygotowawcze				
107 d.1. 3.3. 2	wycena indywidualna	Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji oraz ich uporządkowanie, oczyszczenie i montaż	kpl	1,000	1 809,54	1 809,54

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
107 3 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	497,380	46,40	23 078,43
1.3. 3.3	45320000-6	Izolacja fundamentów				
107 4 d.1. 3.3. 3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m ³	76,880	295,84	22 744,18
107 5 d.1. 3.3. 3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	76,880	17,61	1 353,86
107 6 d.1. 3.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	76,880	13,06	1 004,05
107 7 d.1. 3.3. 3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	76,880	41,37	3 180,53
107 8 d.1. 3.3. 3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	76,880	29,68	2 281,80
107 9 d.1. 3.3. 3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt hydro Aqua 15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	88,022	98,67	8 685,13
108 0 d.1. 3.3. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	88,022	11,25	990,25
108 1 d.1. 3.3. 3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	76,880	99,32	7 635,72
108 2 d.1. 3.3. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	104,920	37,69	3 954,43
108 3 d.1. 3.3. 3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	63,146	5,41	341,62
108 4 d.1. 3.3. 3	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia z otoczków - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	41,968	36,41	1 528,05
108 5 d.1. 3.3. 3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	6,353	376,64	2 392,79
108 6 d.1. 3.3. 3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	21,178	100,86	2 136,01

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 7 d.1. 3.3. 3	KNR 2-02 2112-04	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2	m	61,380	579,39	35 562,96
108 8 d.1. 3.3. 3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	4,752	79,04	375,60
1.3. 3.4	45321000-3	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
108 9 d.1. 3.3. 4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	87,720	9,69	850,01
109 0 d.1. 3.3. 4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	409,660	19,16	7 849,09
109 1 d.1. 3.3. 4	KNR 2-02 0923-101 analogia	Wyrównanie ścian zaprawą cementową	m ²	409,660	66,18	27 111,30
109 2 d.1. 3.3. 4	KNR 0-17 2608-204	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	409,660	10,66	4 366,98
109 3 d.1. 3.3. 4	KNR 0-23 2614-311	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	109,010	28,87	3 147,12
109 4 d.1. 3.3. 4	KNR 0-23 2614-402	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	409,660	348,53	142 778,80
109 5 d.1. 3.3. 4	KNR 0-23 2614-505	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	19,431	513,77	9 983,06
109 6 d.1. 3.3. 4	KNR 0-33 0128-601	Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	445,193	20,97	9 335,70
109 7 d.1. 3.3. 4	KNR 0-23 2614-710	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	149,180	22,15	3 304,34
109 8 d.1. 3.3. 4	KNR-W 2-02 1036-01	Podbitka - ruszt drewniany	m ²	62,821	76,28	4 791,99
109 9 d.1. 3.3. 4	KNR-W 2-02 1036-02	Podbitka z listew drewnianych szerokości do 12 cm malowanych lazurą	m ²	62,821	308,46	19 377,77
110 0 d.1. 3.3. 4	KNR 4-01 0322-002	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000	108,60	217,20
1.3. 3.5		Obróbki				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
110 d.1. 3.3. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki	m ²	14,300	293,36	4 195,05
110 d.1. 3.3. 5	KNR 2-02 0507- 2 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt-cynk	m ²	34,266	248,38	8 510,99
110 d.1. 3.3. 5	KNR 2-02 0509- 3 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt-cynk	m	114,220	111,20	12 701,26
110 d.1. 3.3. 5	KNR 2-02 0511- 4 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt-cynk	m	20,800	99,93	2 078,54
1.3. 3.6	45261000-4	Dach				
110 d.1. 3.3. 6	KNR 4-01 0412- 5 02	Wymiana lub uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	20,000	258,54	5 170,80
110 d.1. 3.3. 6	KNR 4-01 0627- 6 04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej dachu metodą smarowania	m ²	689,182	22,79	15 706,46
110 d.1. 3.3. 6	KNR 0-15II 7 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	689,182	16,78	11 564,47
110 d.1. 3.3. 6	KNR 0-15II 8 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	689,182	49,82	34 335,05
110 d.1. 3.3. 6	KNR AT-09 9 0802-06	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2	m ²	689,182	105,49	72 701,81
111 d.1. 3.3. 6	KNR AT-09 0 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m	40,060	268,12	10 740,89
1.3. 3.7		Ocieplenie stropu				
111 d.1. 3.3. 7	KNR 4-01 0408- 1 01	Uzupełnienie drewnianych belek stropowych	m	186,037	400,37	74 483,63
111 d.1. 3.3. 7	KNR 4-01 0408- 2 03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	186,037	262,89	48 907,27
111 d.1. 3.3. 7	KNR 0-14 2012- 3 01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	77,516	185,62	14 388,52
111 d.1. 3.3. 7	KNR 2-02 0815- 4 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	77,516	45,95	3 561,86

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111 5 d.1. 3.3. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	77,516	18,56	1 438,70
111 6 d.1. 3.3. 7	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	516,770	13,00	6 718,01
111 7 d.1. 3.3. 7	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt PIR - poziome	m ²	516,770	97,98	50 633,12
111 8 d.1. 3.3. 7	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	m ²	516,770	35,37	18 278,15
111 9 d.1. 3.3. 7	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z OSB o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	8,826	164,35	1 450,55
112 0 d.1. 3.3. 7	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000	4 516,98	4 516,98
1.3. 3.8		Stolarka okienna i drzwiowa				
112 1 d.1. 3.3. 8	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	83,200	1 264,56	105 211,39
112 2 d.1. 3.3. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych z obróbką osadzenia	m ²	4,520	3 621,50	16 369,18
112 3 d.1. 3.3. 8	KNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m	57,200	475,07	27 174,00
112 4 d.1. 3.3. 8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - wyrównanie ościeży	m	38,862	75,31	2 926,70
112 5 d.1. 3.3. 8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	38,862	45,91	1 784,15
112 6 d.1. 3.3. 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	38,862	18,56	721,28
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 13						1 088 244,22
1.3. 4		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 14				
1.3. 4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
112 7 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat	m ²	90,877	59,17	5 377,19

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 8 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych zewnętrznych	m	54,600	47,90	2 615,34
112 9 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych wewnętrznych	m	54,600	47,90	2 615,34
113 0 d.1. 3.4. 1	KNR 2-21 0101- 01	Oczyszczenie gruzu i śmieci z budynku	m ³	1,000	212,57	212,57
113 1 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0429- 05	Rozebranie podbicia okapu	m ²	62,821	17,61	1 106,28
113 2 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0535- 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	114,220	10,57	1 207,31
113 3 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0535- 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,800	7,75	161,20
113 4 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	406,503	23,24	9 447,13
113 5 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0535- 02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	689,182	8,45	5 823,59
113 6 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0430- 03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²	689,182	7,75	5 341,16
113 7 d.1. 3.4. 1	KNR 9-12 0301- 07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego wraz z paroizolacją - demontaż	m ²	583,950	11,81	6 896,45
113 8 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,154	607,88	93,61
113 9 d.1. 3.4. 1	KNR 4-04 0301- 02	Rozebranie istniejącego podłoża przy budynku	m ³	55,517	438,12	24 323,11
114 0 d.1. 3.4. 1	KNR 4-04 0804- 01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	44,800	67,58	3 027,58
114 1 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0336- 01	Bruzdowanie ościeży	m	135,270	45,08	6 097,97

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
114 2 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	516,770	19,72	10 190,70
114 3 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	516,770	14,09	7 281,29
114 4 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m	186,037	49,02	9 119,53
114 5 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	77,516	21,13	1 637,91
114 6 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	10,080	122,56	1 235,40
114 7 d.1. 3.4. 1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	30,600	96,51	2 953,21
114 8 d.1. 3.4. 1	analiza indywidualna	Wycinka krzewów kolidujących z inwestycją 1,0	kpl.	1,000	2 254,00	2 254,00
114 9 d.1. 3.4. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	258,143	217,55	56 159,01
115 0 d.1. 3.4. 1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	258,143	275,00	70 989,33
1.3. 4.2		Roboty przygotowawcze				
115 1 d.1. 3.4. 2	wycena indywidualna	Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji oraz ich uporządkowanie, oczyszczenie i montaż	kpl	1,000	1 809,54	1 809,54
115 2 d.1. 3.4. 2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	497,380	46,40	23 078,43
1.3. 4.3	45320000-6	Izolacja fundamentów				
115 3 d.1. 3.4. 3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m ³	76,880	295,84	22 744,18
115 4 d.1. 3.4. 3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	76,880	17,61	1 353,86
115 5 d.1. 3.4. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	76,880	13,06	1 004,05

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
115 6 d.1. 3.4. 3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	76,880	41,37	3 180,53
115 7 d.1. 3.4. 3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	76,880	29,68	2 281,80
115 8 d.1. 3.4. 3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt hydro Aqua 15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	88,022	98,67	8 685,13
115 9 d.1. 3.4. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	88,022	11,25	990,25
116 0 d.1. 3.4. 3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	76,880	99,32	7 635,72
116 1 d.1. 3.4. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	104,920	37,69	3 954,43
116 2 d.1. 3.4. 3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	63,146	5,41	341,62
116 3 d.1. 3.4. 3	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia z otoczek - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	41,968	36,41	1 528,05
116 4 d.1. 3.4. 3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	6,353	376,64	2 392,79
116 5 d.1. 3.4. 3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	21,178	100,86	2 136,01
116 6 d.1. 3.4. 3	KNR 2-02 2112-04	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m ²	m	61,380	579,39	35 562,96
116 7 d.1. 3.4. 3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	8,025	79,04	634,30
1.3. 4.4		Podjazd dla NPS				
116 8 d.1. 3.4. 4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	61,000	4,78	291,58
116 9 d.1. 3.4. 4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²	61,000	105,40	6 429,40

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
117 0 d.1. 3.4. 4	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5.0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	61,000	33,01	2 013,61
117 1 d.1. 3.4. 4	KNR 2-31 0511-1 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	61,000	158,12	9 645,32
117 2 d.1. 3.4. 4	KNR 2-31 0407-2 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	78,000	37,69	2 939,82
117 3 d.1. 3.4. 4	KNR 2-01 0510-3 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	125,000	21,07	2 633,75
1.3. 4.5	45321000-3	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
117 4 d.1. 3.4. 5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	90,877	9,69	880,60
117 5 d.1. 3.4. 5	KNR 0-17 2608-5 01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	406,503	19,16	7 788,60
117 6 d.1. 3.4. 5	KNR 2-02 0923-6 01 d.1. analogia	Wyrównanie ścian zaprawą cementową	m ²	406,503	66,18	26 902,37
117 7 d.1. 3.4. 5	KNR 0-17 2608-7 04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	406,503	10,66	4 333,32
117 8 d.1. 3.4. 5	KNR 0-23 2614-8 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	109,010	28,87	3 147,12
117 9 d.1. 3.4. 5	KNR 0-23 2614-9 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	406,503	348,53	141 678,49
118 0 d.1. 3.4. 5	KNR 0-23 2614-0 05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej	m ²	20,291	513,77	10 424,91
118 1 d.1. 3.4. 5	KNR 0-33 0128-1 01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	447,085	20,97	9 375,37
118 2 d.1. 3.4. 5	KNR 0-23 2614-2 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	154,910	22,15	3 431,26
118 3 d.1. 3.4. 5	KNR-W 2-02 3 1036-01	Podbitka - ruszt drewniany	m ²	62,821	76,28	4 791,99

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
118 4 d.1. 3.4. 5	KNR-W 2-02 1036-02	Podbitka z listew drewnianych szerokości do 12 cm ma- lowanych lazurą	m ²	62,821	308,46	19 377,77
1.3. 4.6		Obróbki				
118 5 d.1. 3.4. 6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki	m ²	13,650	293,36	4 004,36
118 6 d.1. 3.4. 6	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt-cynk	m ²	34,266	248,38	8 510,99
118 7 d.1. 3.4. 6	KNR 2-02 0509- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt-cynk	m	114,220	111,20	12 701,26
118 8 d.1. 3.4. 6	KNR 2-02 0511- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt-cynk	m	20,800	99,93	2 078,54
1.3. 4.8		Ocieplenie stropu				
119 6 d.1. 3.4. 8	KNR 4-01 0408- 01	Uzupełnienie drewnianych belek stropowych	m	186,037	400,37	74 483,63
119 7 d.1. 3.4. 8	KNR 4-01 0408- 03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- wych	m	186,037	281,29	52 330,35
119 8 d.1. 3.4. 8	KNR 0-14 2012- 01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	77,516	185,62	14 388,52
119 9 d.1. 3.4. 8	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	77,516	45,95	3 561,86
120 0 d.1. 3.4. 8	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	77,516	18,56	1 438,70
120 1 d.1. 3.4. 8	KNR 2-02 0607- 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej	m ²	516,770	13,00	6 718,01
120 2 d.1. 3.4. 8	KNR 9-15 0401- 02	Izolacje cieplne z płyt PIR - poziome	m ²	516,770	97,98	50 633,12
120 3 d.1. 3.4. 8	KNR 9-12 0301- 02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z weł- ny mineralnej 100mm układanymi bezpośrednio na stro- pach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewany- mi	m ²	516,770	35,37	18 278,15
120 4 d.1. 3.4. 8	KNR 2-02 1110- 04	Ślepa podłoga z OSB o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	9,000	164,35	1 479,15

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
120 5 d.1. 3.4. 8	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000	4 516,98	4 516,98
1.3. 4.9		Stolarka okienna i drzwiowa				
120 6 d.1. 3.4. 9	KNR 0-19 1023- 07	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	83,520	1 264,56	105 616,05
120 7 d.1. 3.4. 9	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych z obróbką obsadzenia	m ²	7,357	2 521,50	18 550,68
120 8 d.1. 3.4. 9	KNR 2 0302- 07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m	57,600	475,07	27 364,03
120 9 d.1. 3.4. 9	KNR 4-01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - wyrównanie ościeży	m	40,581	75,31	3 056,16
121 0 d.1. 3.4. 9	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	40,581	45,91	1 863,07
121 1 d.1. 3.4. 9	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	40,581	18,56	753,18
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 14						1 023 891,93
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE						4 227 000,14
Razem dział: KOSZTY KWALIFIKOWANE						4 227 000,14
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				
Razem dział: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						4 227 000,14

Słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy i 14/100 zł