

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy nawierzchni drogi z kostki betonowej
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, wjazd na Osiedle Wrocławskie
INWESTOR : Gmina Łagiewniki
ADRES INWESTORA : 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Buczak
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2020

Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej,
Mieszkanowej i Drog

inż. Antoni Buczak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2020

Data zatwierdzenia

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
ŁAGIEWNIKI
Jacek Mikus

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.0*5.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
2	KNR 0-11 0317-03 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej 4.0*5.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 1211-03 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w torowiskach tramwajowych ANALOGIA DO REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU PLBRUK GR 8,0 cm WOKÓŁ STUDNI 3*1.0	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km (3*1.0*0.13)+(5.0*4.0*0.13)	m ³ m ³	 2.990	 2.990
				RAZEM	2.990

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Jacek Mikus