

Pytanie Wykonawcy:

Dzień dobry. Czy zamawiający będzie wymagał wykonanie odcinka próbnego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy wykonać odcinek próbny. Koszt jego wykonania należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Lokalizacja odcinka próbnego została wskazana w zamieszczonym przez Zamawiającego pliku o nazwie "Lokalizacja odcinka próbnego - działka nr 496_9 Bukowiec".

Konstrukcja oraz ilości odcinka próbnego dla:

a) jezdni o szerokości 4 m

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - 520 m²
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m² - 546 m²
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm - 546 m²
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 637 m²
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 637 m²
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm - 676 m²
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 702 m²

b) zjazdów (8 szt.) wraz z ustawieniem oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej C1 2/15 z oporem (obramowanie zjazdów)

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm - 160 m²

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm - 160 m²

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 160 m²


w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm - 160 m² - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 160 m²

c) poboczy o szerokości po 0,75 m

- w-wa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - 195 m².

d) Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów wraz z profilowaniem rowów z obrobieniem na czysto - 260 m².

e) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem - 875 m².


mgr Adam Licznerski