

**PRZEDMIAR ROBÓT 012-35-121**

Budowa: Słowiańska 53A, 55B, Drewlańska 10 - CZĘŚĆ V  
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne  
 Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów/loggii/terasów z odświeżeniem kolorystyki elewacji  
 Lokalizacja: Poznań, ul. Słowiańska 53A, 55B, Drewlańska 10  
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 012-35-121

Strona 1

20-05-2024

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 55B w Poznaniu.				
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 5% powierzchni	m <sup>2</sup>	96,202
1	2	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową	m <sup>2</sup>	1924,045
1	3	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m <sup>2</sup>	1924,045
1	4	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m <sup>2</sup>	96,202
1	5	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych dylatacji pianką poliuretanową.	m <sup>2</sup>	96,202
1	6	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m <sup>2</sup>	96,202
1	7	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną antykorozyjną.	m <sup>2</sup>	1924,045
1	8	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	2088,601
1	9	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	335,992
1	10	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowan przysięennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	2088,601
2	Słowiańska 55B - naprawa izolacji balkonów z wyłączeniem balkonów mieszkań nr 27,21,13.				
2	11	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	86,296
2	12	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	8,094
2	13	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	16,508
2	14	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	94,390
2	15	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	86,296
2	16	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	15,600
2	17	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	106,780
2	18	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	16,508
2	19	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	16,508
2	20	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	16,508

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	21	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	16,508
2	22	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	16,508
2	23	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	94,390
2	24	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	86,296
2	25	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	80,940
2	26	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,869
2	27	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	3,869
2	28	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	138,176
3	Słowiańska 53A - naprawa izolacji balkonów mieszkań nr 36 i 37 (IVp.)				
3	29	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	8,736
3	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,810
3	31	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,940
3	32	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	9,546
3	33	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	8,736
3	34	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,200
3	35	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	10,900
3	36	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,940
3	37	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,940
3	38	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	1,940
3	39	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,940
3	40	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,940
3	41	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	9,546
3	42	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	8,736
3	43	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
3	44	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,424
3	45	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,424
3	46	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	45,000
3	47	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	14,471
3	48	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	45,000
4	Drewlańska 10/36 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	49	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
4	50	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,809
4	51	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,948
4	52	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,422
4	53	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	6,757
4	54	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	5,809
4	55	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	12,600
4	56	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,415
4	57	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1,422
4	58	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,422
4	59	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	3,894
4	60	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	5,316
4	61	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	1,422
4	62	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,422
4	63	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	5,316
4	64	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,757
4	65	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murowanej	m <sup>2</sup>	5,809
4	66	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,480
4	67	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,348
4	68	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,348
4	69	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
4	70	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	12,490
4	71	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000

## 5 Drewlańska 10/38 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

5	72	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
5	73	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,809
5	74	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,948
5	75	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,422
5	76	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	6,757
5	77	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	5,809
5	78	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	12,600
5	79	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,415

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	80	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1,422
5	81	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,422
5	82	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	3,894
5	83	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	5,316
5	84	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	1,422
5	85	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,422
5	86	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	5,316
5	87	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,757
5	88	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murowanej	m <sup>2</sup>	5,809
5	89	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,480
5	90	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,348
5	91	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,348
5	92	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
5	93	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	12,490
5	94	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000
6	Drewlańska 10/39 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)				
6	95	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
6	96	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,809
6	97	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,948
6	98	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,422
6	99	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	6,757
6	100	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	5,809
6	101	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	12,600
6	102	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,415
6	103	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1,422
6	104	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,422
6	105	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	3,894
6	106	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	5,316
6	107	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	1,422
6	108	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,422
6	109	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	5,316

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	110	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,757
6	111	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murowanej	m <sup>2</sup>	5,809
6	112	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,480
6	113	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,348
6	114	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,348
6	115	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
6	116	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	12,490
6	117	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000
7	Drewlańska 10/40 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)				
7	118	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
7	119	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,809
7	120	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,948
7	121	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,422
7	122	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	6,757
7	123	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	5,809
7	124	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	12,600
7	125	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,415
7	126	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1,422
7	127	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,422
7	128	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	3,894
7	129	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	5,316
7	130	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	1,422
7	131	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,422
7	132	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	5,316
7	133	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,757
7	134	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murowanej	m <sup>2</sup>	5,809
7	135	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,480
7	136	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,348
7	137	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,348
7	138	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
7	139	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	12,490
7	140	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8			Drewlańska 10/48 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)		
8	141	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
8	142	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,809
8	143	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,948
8	144	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,422
8	145	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	12,566
8	146	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	5,809
8	147	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	12,600
8	148	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,415
8	149	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1,422
8	150	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,422
8	151	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	3,894
8	152	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	11,125
8	153	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	7,231
8	154	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	7,231
8	155	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	11,125
8	156	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,757
8	157	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murowanej	m <sup>2</sup>	5,809
8	158	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,480
8	159	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,348
8	160	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,348
8	161	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
8	162	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	14,123
8	163	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000
9			Drewlańska 10/49 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)		
9	164	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2	m <sup>2</sup>	1,716
9	165	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	12,890
9	166	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	1,436
9	167	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34	m <sup>2</sup>	2,154
9	168	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach, ekranach wewnętrznych i płytach balkonowych	m <sup>2</sup>	15,044
9	169	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	12,890

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9	170	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	15,920
9	171	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m <sup>2</sup>	0,440
9	172	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	2,154
9	173	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	2,154
9	174	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	8,004
9	175	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	23,048
9	176	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m <sup>2</sup>	15,044
9	177	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	15,044
9	178	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	23,048
9	179	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	14,326
9	180	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okładziny balustrady murywanej	m <sup>2</sup>	12,890
9	181	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	14,360
9	182	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,502
9	183	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,502
9	184	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
9	185	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	25,649
9	186	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000