

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerżno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE , PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej , łącznie z wywozem gruzu 358	m	358
		razem	m	358
2	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem 174*3,5	m2	609
		razem	m2	609
3	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - DOJŚCIA DO BŁOKÓW W GRANICACH PASA DROGOWEGO 1,8*1,2*4	m2	8,64
		razem	m2	8,64
4	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - DOJŚCIE DO KOŚCIOŁA 1,6*3,5+3,76	m2	9,36
		razem	m2	9,36
5	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3
II.PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA - JEZDNIA , teren utwardzony - MIJANKA				
6	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru uobku - jezdni , zjazdy	m2	616,8
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazdy i skrzyżowanias	m2	616,8
8	KNNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	616,8
9	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20	m2	616,8
10	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	616,8
PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA - CHODNIK				
11	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV	m2	18
12	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	18
13	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	18
14	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18
II.PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA - ZJAZDY , MIJANKA				
15	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru uobku - zjazdy 4,5+42	m2	46,5
		razem	m2	46,5
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazdy i skrzyżowanias	m2	46,5
17	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20	m2	46,5
18	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	46,5
IV. KRAWĘŻNIKI				
19	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	365
20	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 19	m	19
		razem	m	19
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę - obrobienie na czysto przeciskarpy	m2	390,4

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerzo” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	390,4
23	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci - rozmieszczenie zgodnie z planem zagospodarowania terenu	kpl	3
24	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych - oznakowanie progu spowalniającego	szt	2
25	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 - oznakowanie progu spowalniającego	szt	4

