

## Remont szatni "orka" w Gostyniu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
2		<b>Szatnie i sanitariaty</b>			
2.1		<b>Sanitariaty</b>			
1	TZKNBK V - d.2.1 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; - WC+ Prysznic	m2		
		(0,9 * 2,0) * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
2	KNR 0-21 d.2.1 4005-14	Stropy drewniane - belki czołowe o szer. do 280 mm	mb		
		25	mb	25,000	
				RAZEM	25,000
3	TZKNBK VII - d.2.1 113	Izolacja sucha z wełny mineralnej gr 15 cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR W-02 d.2.1 0203-05	Ułożenie płyt OSB na legarach . W wycenie należy uwzględnić dodatkowo ułożenie folii paroizolacyjnej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNKRB 2 d.2.1 1003-05	Wymiana drzwi technicznych ( stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
6	KNR-W 2-15 d.2.1 0112-01	Wymiana istniejącej instalacji wodnej fi 25 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR-W 2-15 d.2.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej do 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KSNR 8 d.2.1 0220-05	Wymiana miski ustępowej typu kompakt wraz z deską	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	2,000
9	KSNR 8 d.2.1 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem sputkujacym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	2,000
10	KSNR 8 d.2.1 0217-07	Wymiana pryszniców. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo : brodzik z kabiną 80x80 cm , baterię natryskową.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KSNR 8 d.2.1 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		

## Remont szatni "orklika" w Gostyniu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2.1	KNNR 4 0218-01	Wymiana kratki ściekowej ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2.1	KNNR-W 2 W1003-04	Wymiana panel ściennych - w wycenie należy uwzględnić koszt utylizacji rozebranych panel ściennych z PCV	m2		
		2,5*(2+2+2)*2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.2.1	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W ( 2 szt w sanitariatach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2.1	TZKNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket ( w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
16 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>2.2</b>		<b>Szatnie</b>			
17 d.2.2	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych ( stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 6	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
18 d.2.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W ( 4 szt w szatniach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(6*3)*2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
20 d.2.2	TZKNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket ( w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(6*6)*2	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
21 d.2.2	KNNR-W 2 W1003-04	naprawa podsufitki	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenia techniczne</b>			
22 d.2.3	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych ( stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
23 d.2.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W ( 2 szt w szatniach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		

## Remont szatni "orlika" w Gostyniu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
24 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	<b>18,000</b>
25 d.2.3	TZKNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket ( w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	<b>18,000</b>
<b>3</b>		<b>Elewacja</b>			
26 d.3	kalkulacja własna	Malowanie elewacji	m2		
		(12+12+6+6+6+6+6+6)*2,5	m2	150,000	
				RAZEM	<b>150,000</b>
27 d.3	TZKNBK V - 068	Wymiana podłogi drewnianej - przejście	m2		
		6,2 * 1,8	m2	11,160	
				RAZEM	<b>11,160</b>
<b>4</b>		<b>Orlik w Stuchowie</b>			
28 d.4	TZKNBK V - 242a	Wymiana deskowania - przejście	m2		
		6,2 * 1,8	m2	11,160	
				RAZEM	<b>11,160</b>
<b>5</b>		<b>Kontener</b>			
29 d.5	KNR 2-25 0102-01	Dostawa i montaż garażu blaszanego 3 x 5 m - ocynkowanego	kont ener.		
		1	kont ener.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
30 d.5	KNR 0-11 0320-01	Płytki chodnikowe	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	<b>16,000</b>