

ZP.271.13.2023

Zał. nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie modernizacji elementów konstrukcji drewnianej daszków wraz z wymianą poszycia dachowego znajdujących się wzdłuż bulwaru rzeki Netta, jeziora Necko, parkingu, na działkach o nr geodezyjnych 2903/3, 1/60, 10/4, w miejscowości Augustów:

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca przeprowadzanych prac,
- usunięcie starego pokrycia dachowego daszków wykonanego z wióry osikowej wraz z zagospodarowaniem,
- oczyszczenie całej drewnianej konstrukcji poprzez szlifowanie drewna,
- wzmocnienie stabilizacji konstrukcji drewnianej poprzez zastosowanie dodatkowych punktów wzmacniających belka drewniana 12cm x 12 cm przy podstawie, strugana czterokrotnie po 4 szt. do każdego daszku,
- wymiana po obu stronach wiatrownic konstrukcji drewnianej, deska grubości min. 20 mm, strugana,
- pomalowanie całej konstrukcji na kolor jasny dopasowany do istniejących daszków które zostały odnowione w roku obecnym (zdjęcie nr 1),
- wykonanie nowego poszycia dachowego przy zastosowaniu deskowania całej powierzchni daszku (wraz z pomalowaniem) i pokrycie gontem bitumicznym w kolorze brązowym (wzór uzgodniony zostanie wspólnie z Zamawiającym),
- ilość daszków do przeprowadzenia prac – 8 szt.



AUGUSTÓW

Zdjęcie nr 1- istniejący daszek.



Załączniki:

1. Rysunek daszku