

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie i drobne prace naprawcze budynku świetlicy wiejskiej w Zębicach przy ul. B.Prusa 13B, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi  
NAZWA INWESTORA: Gmina Siechnice  
ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice  
DATA OPRACOWANIA: 21.08.2023

---

Kosztorys/Przedmiar niniejszy jest opracowaniem wstępnym sporządzonym dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys/Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Określone w przedmiarze marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego i jakościowego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych parametrach. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.08.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 0.1 i 0.2- świetlica, scena</b>			
1 d.1	wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz wyposazenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,57 * 1,5 * 4 + 0,9 * 1,5 * 2 + 1,5 * 2,28 * 3 + 1,52 * 2,03	m2	25,466	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,466</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		112,5 + 10,6	m2	123,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,100</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,02 * 106,267	m2	2,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,125</b>
5 d.1	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa sufitu	m2		
		112,5 + 10,6	m2	123,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,100</b>
6 d.1	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściany	m2		
		11,68 * 2,87 + 10,93 * 2,87 + (3,62 + 1,5) * 2,87 + 0,62 * 2,87 + (0,84 + 1,52 + 4,88) * 2,87 + 10,31 * 2,87 - 25,466	m2	106,267	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,267</b>
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		112,5 + 10,6	m2	123,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,100</b>
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		11,68 * 2,87 + 10,93 * 2,87 + (3,62 + 1,5) * 2,87 + 0,62 * 2,87 + (0,84 + 1,52 + 4,88) * 2,87 + 10,31 * 2,87 - 25,466	m2	106,267	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,267</b>
9 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		
		25,466	m2	25,466	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,466</b>
10 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		123,1	m2	123,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,100</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 0.3- kuchnia</b>			
11 d.2	wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz wyposazenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,67 * 1,5 * 2 + 2,1 * 0,9 * 2	m2	5,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,790</b>
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,2	m2	15,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,200</b>

## PRZEDMIAR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,02 * 49,745	m2	0,995	
				RAZEM	<b>0,995</b>
15 d.2	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa sufitu	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	<b>15,200</b>
16 d.2	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściany	m2		
		$2,8 * 2,87 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 2,87 + 0,55 * 2,87 + 1,2 * 2 * 2,87 + 2,68 * 2,87 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 2,87 - 5,79$	m2	49,745	
				RAZEM	<b>49,745</b>
17 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	<b>15,200</b>
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2,8 * 1,37 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 1,37 + 0,55 * 1,37 + 1,2 * 2 * 1,37 + 2,68 * 1,37 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 1,37 - 1,1$	m2	25,410	
				RAZEM	<b>25,410</b>
19 d.2	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian	m2		
		$2,8 * 1,5 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 1,5 + 0,55 * 1,5 + 1,2 * 2 * 1,37 + 2,68 * 1,5 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 1,5 - 4,6$	m2	24,113	
				RAZEM	<b>24,113</b>
20 d.2	KNR AT-42 0106-02	Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
21 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		
		5,79	m2	5,790	
				RAZEM	<b>5,790</b>
22 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	<b>15,200</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 0.4 Hol</b>			
23 d.3	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
24 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,9 * 2,1 * 3	m2	5,670	
				RAZEM	<b>5,670</b>
25 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	<b>5,900</b>
26 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		

## PRZEDMIAR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,02 * 25,728	m2	0,515	
				RAZEM	<b>0,515</b>
27 d.3	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa sufitów	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	<b>5,900</b>
28 d.3	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściany	m2		
		$1,47 * 2 * 2,87 + (0,37 + 0,9 + 2,73) * 2 * 2,87 - 5,67$	m2	25,728	
				RAZEM	<b>25,728</b>
29 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	<b>5,900</b>
30 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$1,47 * 2 * 2,87 + (0,37 + 0,9 + 2,73) * 2 * 2,87 - 5,67$	m2	25,728	
				RAZEM	<b>25,728</b>
31 d.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		
		5,67	m2	5,670	
				RAZEM	<b>5,670</b>
32 d.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	<b>5,900</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 0.6 Wiatrolap</b>			
33 d.4	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
34 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		$0,9 * 2,1 * 4 + 1,52 * 2,03 + 1,5 * 2,28$	m2	14,066	
				RAZEM	<b>14,066</b>
35 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	<b>12,500</b>
36 d.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		$0,02 * 38,983$	m2	0,780	
				RAZEM	<b>0,780</b>
37 d.4	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa sufity	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	<b>12,500</b>
38 d.4	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściany	m2		
		$2,27 * 2,87 * 4 - 1,44 * 2 * 2,1 + 2,85 * 2,87 * 2 + 0,16 * 2 * 2,1 + 1,44 * 0,16 + 2,59 * 2,87 * 2 + 0,15 * 2 * 2,28 + 0,15 * 1,5 - 14,066$	m2	38,983	
				RAZEM	<b>38,983</b>
39 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	<b>12,500</b>

## PRZEDMIAR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2,27 * 2,87 * 4 - 1,44 * 2 * 2,1 + 2,85 * 2,87 * 2 + 0,16 * 2 * 2,1 + 1,44 * 0,16 + 2,59 * 2,87 * 2 + 0,15 * 2 * 2,28 + 0,15 * 1,5 - 14,066$	m2	38,983	
				RAZEM	<b>38,983</b>
41 d.4	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		
		14,066	m2	14,066	
				RAZEM	<b>14,066</b>
42 d.4	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	<b>12,500</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenia 0.7-0.10 Sanitariaty</b>			
43 d.5	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
44 d.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		$8 * 2,1 * 0,9$	m2	15,120	
				RAZEM	<b>15,120</b>
45 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$2,6 + 2,5 + 1,79 * 1,58 + 1,79 * 1,31$	m2	10,273	
				RAZEM	<b>10,273</b>
46 d.5	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		$0,02 * 55,535$	m2	1,111	
				RAZEM	<b>1,111</b>
47 d.5	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa sufitu	m2		
		10,273	m2	10,273	
				RAZEM	<b>10,273</b>
48 d.5	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściany	m2		
		$2,8 * 2,87 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 2,87 + 0,55 * 2,87 + 1,2 * 2 * 2,87 + 2,68 * 2,87 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 2,87 - 5,79$	m2	49,745	
				RAZEM	<b>49,745</b>
49 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,273	m2	10,273	
				RAZEM	<b>10,273</b>
50 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2,8 * 1,37 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 1,37 + 0,55 * 1,37 + 1,2 * 2 * 1,37 + 2,68 * 1,37 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 1,37 - 1,1$	m2	25,410	
				RAZEM	<b>25,410</b>
51 d.5	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian	m2		
		$2,8 * 1,5 * 2 + (0,37 + 0,9 + 1,2) * 1,5 + 0,55 * 1,5 + 1,2 * 2 * 1,37 + 2,68 * 1,5 + (2,09 + 0,67 + 0,56 + 0,67 + 1,66) * 1,5 - 4,6$	m2	24,113	
				RAZEM	<b>24,113</b>
52 d.5	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		

## PRZEDMIAR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	<b>15,200</b>
53 d.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		10,273	m2	10,273	
				RAZEM	<b>10,273</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie 0.11 magazyn</b>			
54 d.6	wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz wyposażenia ( odsunięcie szafek od ścian, wyniesienie ławek itp)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
55 d.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej , oznakowań ,opraw oświetleniowych osłoną z folii, założenie	m2		
		0,9 * 2,1 * 2 + 0,9 * 2,1	m2	5,670	
				RAZEM	<b>5,670</b>
56 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,9 + 4,6	m2	9,500	
				RAZEM	<b>9,500</b>
57 d.6	KNR-W 4-01 0711-02	Naprawa pęknięć na ścianach założono 2% powierzchni	m2		
		0,02 * 14,445 + 0,78	m2	1,069	
				RAZEM	<b>1,069</b>
58 d.6	NNRNKB 2- 02 1134-01(	Gruntowanie podłóży preparatem akrylowym , powierzchnie poziome, -sufity	m2		
		4,9 + 4,6	m2	9,500	
				RAZEM	<b>9,500</b>
59 d.6	NNRNKB 2- 02 1134-02(	Gruntowanie podłóży preparatem akrylowym, powierzchnie pionowe- ściany	m2		
		1,89 * 2,87 * 2 + (0,48 + 0,9 + 1,19) * 2,87 - 3,78 + 23,136	m2	37,581	
				RAZEM	<b>37,581</b>
60 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami sufitów- kolor biały	m2		
		4,9 + 4,6	m2	9,500	
				RAZEM	<b>9,500</b>
61 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ścian- kolor biały	m2		
		1,89 * 2,87 * 2 + (0,48 + 0,9 + 1,19) * 2,87 - 3,78 + 23,136	m2	37,581	
				RAZEM	<b>37,581</b>
62 d.6	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich	m2		
		3,78 + 1,89	m2	5,670	
				RAZEM	<b>5,670</b>
63 d.6	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		4,9 + 4,6	m2	9,500	
				RAZEM	<b>9,500</b>
<b>7</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
64 d.7	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
65 d.7	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic drewnianych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
66 d.7	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		2 * 0,9 * 2,1	m2	3,780	

## PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>3,780</b>