

PRZEDMIAR ROBÓT 300-22-003

CPV:

Budowa: Remont - Odwodnienie drogi gminnej
 Obiekt: Droga gminna nr 287011P w m. Dębówiec
 Rodzaj robót: Wykonanie przepustu pod zjazdem, odwodnienia liniowego z rur oraz wpusty uliczne
 Lokalizacja: Dębówiec gm. Gniezno
 Zamawiający: Gmina Gniezno
 Al. Reymonta 9-11
 62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 300-22-003

Strona 1

05-05-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45000000-7: Roboty budowlane - wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 287011P w m. Dębówiec.		
1	1	KNR 201-02-17-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	10,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pod kratki	2*1,0*1,0*2,0		4,000
		2 Pod utwardzenie	45*0,15		6,750
1	2	KNR 201-03-17-01-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym przy granicy pasa drogowego	m ³	21,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykop pod rurociąg	45,00*0,8*0,6		21,600
1	3	WKNR W218-05-24-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	2,000
1	4	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na weisk w wykopie skarpowym	metr	6,000
1	5	WKNR W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na weisk w wykopie skarpowym	metr	30,000
1	6	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - Krotność = 3	m ²	12,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pod przepustem oraz pod ażurem	2*2+1*1+12*0,6		12,200
1	7	KNR 231-06-05-06-00	Przepust rurowy pod zjazdem z rur betonowych ø śr. ø 400 - rury z PE SN8 śr. 40 cm	metr	12,000
1	17	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm	m ²	45,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Warstwa Kliniec na długości utwardzenia przed posesją Krotność pozycji (0,67)	45,00*1,00		45,000
1	18	KNR 201-02-39-01-20	Zasypanie koparko-ładowarką ziemią złożoną obok z zagęszczeniem	m ³	38,000
1	19	KNR 201-02-12-01-00	Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu	m ³	10,000
1	20	KNR 218-04-08-01-00	Przewiert maszyną do 10 m ø 150 w gruntach kategorii 1-2	metr	6,000
1	30	KNR 231-05-11-04-00	Nawierzchnie z płyt azurowych betonowej szarej grub 8 cm - "katarzynki" wokół wylotów	m ²	3,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Z obu stron przupustu oraz na wylocie od strony pola	2*((1,2+0,8)/2)*1,5+0,8*1,2		3,960