
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
"Nad Drwęcą" w Ciechocinie

ADRES INWESTYCJI: Ciechocin 170,

87 - 408 Ciechocin

INWESTOR: NZOZ "Nad Drwęcą"

ADRES INWESTORA: Ciechocin 170,

87 - 408 Ciechocin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana, elektryczna, sanitarna mgr inż. Mariusz Robakowski

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie					
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		PARTER + KLATKA SCHODOWA			
1.1.1		KORYTARZ			
1	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
d.1.1.	1	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1.1.	1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1.	1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - Uzupelnienie tynków po wykuciu istniejącej ościeżnicy	m		
d.1.1.	1	(2,15 + 0,9 + 2,15) * 2 * 1	m	10,400	
				RAZEM	10,400
5	KNR 4-01 0804-02 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - Zabetonowanie wykucia	miej sc.		
d.1.1.	1	1 + 1	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0817-03 analogia	Uzupelnienie posadzki z tworzyw sztucznych o powierzchni 1.0 - 5.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.1.1.	1	0,9 * 0,3	m ²	0,270	
		2,24 * 0,3	m ²	0,672	
				RAZEM	0,942
7	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnica stalowa kątowna	szt.		
d.1.1.	1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-1103-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne z elektrozaczepem. Drzwi na kod dostępowy.	m ²		
d.1.1.	1	0,8 * 2,05	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
9	KNR-W 2-02 0923-01	Oslona stolarki drzwiowej folią polietylenową	m ²		
d.1.1.	1	otwór drzwiowy	m ²	15,085	
		(0,9 * 2,15) + (0,9 * 2,1) + (1,00 * 2,10) + (1,25 * 2,40) + (2,24 * 2,75)			
				RAZEM	15,085
10	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m ²		
d.1.1.	1	2,24 * 3,20	m ²	7,168	
				RAZEM	7,168
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1.	1	ściany	m ²	6,160	
		2,75 * 2,24			

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	otwór drzwiowy	- (1,00 * 2,10)	m2	-2,100	
				RAZEM	4,060
12 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.11	m2	4,060	
				RAZEM	4,060
13 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.11	m2	4,060	
				RAZEM	4,060
14 d.1.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufity	2,24 * 3,20	m2	7,168	
	ściany	2,75 * (3,20 + 2,24 + 3,20)	m2	23,760	
	otwór drzwiowy	- ((0,9 * 2,15 * 2) + (1,00 * 2,10) + (1,25 * 2,40))	m2	-8,970	
		- poz.11	m2	-4,060	
				RAZEM	17,898
1.1.2		POCZEKALNIA			
15 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1. 2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych z desek	m		
		2,4 + 1,3 + 1,8	m	5,500	
				RAZEM	5,500
19 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	okno	0,83 * 1,38 * 3	m2	3,436	
	witryna okienna recepcji	1,00 * 2,53	m2	2,530	
	otwór drzwiowy	(0,9 * 2,15 * 3) + (2,24 * 2,75)	m2	11,965	
				RAZEM	17,931
20 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
		(4,83 * 3,7) + (2,24 * 0,6)	m2	19,215	
		0,43 * 0,9 * 2	m2	0,774	
				RAZEM	19,989
21 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufity	(4,83 * 3,7) + (2,24 * 0,6)	m2	19,215	

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	2,75 * (4,3 + 4,83 + 3,7 + 0,1 + 0,6)	m2	37,208	
	ścianka niska przy recepcji	1,25 * 2,53	m2	3,163	
	ościeża	0,20 * ((1,38 + 0,83 + 1,38) * 3)	m2	2,154	
	otwór drzwiowy	- (0,9 * 2,15 * 3)	m2	-5,805	
	okna	- (0,83 * 1,38 * 3)	m2	-3,436	
				RAZEM	52,499
1.1.3		RECEPCJA			
22 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.1. 3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.1. 3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych z desek	m		
		1,5 + 0,8	m	2,300	
				RAZEM	2,300
26 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	witryna okienna recepcji	1,00 * 2,53	m2	2,530	
	otwór drzwiowy	0,9 * 2,15 * 1	m2	1,935	
				RAZEM	4,465
27 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
		1,6 * 2,53	m2	4,048	
		0,1 * 0,9 * 1	m2	0,090	
				RAZEM	4,138
28 d.1.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufity	1,6 * 2,53	m2	4,048	
	ściany	2,75 * (1,6 + 2,53 + 1,6)	m2	15,758	
	ścianka niska recepcji	1,25 * 2,53	m2	3,163	
	otwór drzwiowy	- (0,9 * 2,15 * 1)	m2	-1,935	
	witryna okienna	- (1,00 * 2,53)	m2	-2,530	
				RAZEM	18,504
1.1.4		GABINET LEKARSKI NR 1			
29 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1. 4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.1. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	okno	0,83 * 1,38 * 2	m2	2,291	
	otwór drzwiowy	0,9 * 2,15 * 2	m2	3,870	
				RAZEM	6,161
33 d.1.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
		(4,23 * 4,07) + (3,08 * 0,42)	m2	18,510	
		0,25 * 0,9 * 1	m2	0,225	
				RAZEM	18,735
34 d.1.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufit	(4,23 * 4,07) + (3,08 * 0,42)	m2	18,510	
	ściany	2,75 * (4,23 + 4,07 + 1,15 + 0,42 + 3,08 + 4,49)	m2	47,960	
	ościeża	0,20 * ((1,38 + 0,83 + 1,38) * 2)	m2	1,436	
	fartuch z płytek	- (1,6 * 3)	m2	-4,800	
	otwór drzwiowy	- (0,9 * 2,15 * 2)	m2	-3,870	
	okna	- (0,83 * 1,38 * 2)	m2	-2,291	
				RAZEM	56,945
1.1.5		GABINET LEKARSKI NR 2			
35 d.1.1. 5	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.1. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.1. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.1. 5	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	okno	0,83 * 1,38 * 4	m2	4,582	
	otwór drzwiowy	0,9 * 2,15 * 2	m2	3,870	
				RAZEM	8,452
39 d.1.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
		4,23 * 5,71	m2	24,153	
				RAZEM	24,153

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufit	4,23 * 5,71	m2	24,153	
	ściany	2,75 * (4,23 + 5,71 + 4,23 + 5,71)	m2	54,670	
	ościeża	0,20 * ((0,63 + 0,83 + 0,63) * 4)	m2	1,672	
	fartuch z płytek	- (1,6 * (4,23 + 5,71 + 4,23 + 5,71))	m2	-31,808	
	otwór drzwiowy	- (0,9 * (2,15 - 1,6) * 2)	m2	-0,990	
	okna	- (0,83 * (1,38 - 0,75) * 4)	m2	-2,092	
				RAZEM	45,605
1.1.6		GABINET DENTYSTYCZNY			
41 d.1.1. 6	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.1. 6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.1. 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.1. 6	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	okno	0,83 * 1,38 * 2	m2	2,291	
	otwór drzwiowy	0,9 * 2,15 * 1	m2	1,935	
				RAZEM	4,226
45 d.1.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
		4,85 * 2,7	m2	13,095	
		0,43 * 0,9	m2	0,387	
				RAZEM	13,482
46 d.1.1. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufit	4,85 * 2,7	m2	13,095	
	ściany	2,75 * (4,85 + 2,7 + 4,85 + 2,7)	m2	41,525	
	ościeża	0,20 * ((0,39 + 0,83 + 0,39) * 2)	m2	0,644	
	fartuch z płytek	- (1,84 * (4,85 + 2,7 + 4,85 + 2,7))	m2	-27,784	
	otwór drzwiowy	- (0,9 * (2,15 - 1,84) * 1)	m2	-0,279	
	okna	- (0,83 * (1,38 - 0,99) * 2)	m2	-0,647	
				RAZEM	26,554
1.1.7		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
47 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.1. 7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.1. 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.1. 7	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.1. 7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.1. 7	KNR-W 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - Uzupelnienie tynków po wykuciu istniejącej ościeżnicy	m		
		(2,15 + 0,9 + 2,15) * 2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
53 d.1.1. 7	KNR 4-01 0804-02 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - Zabetonowanie wykucia	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.1. 7	KNR-W 4-01 0809-11 analogia	Uzupelnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych lub gresowych szklwionych 20x20 cm na kleju	m ²		
		0,9 * 0,3	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270
55 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnica stalowa kątowna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.1. 7	KNNR 2- 1103-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne z elektrozaczepem. Drzwi na kod dostępowy.	m ²		
		0,8 * 2,05	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
57 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
	okno	0,83 * 1,38 * 1	m ²	1,145	
	otwór drzwiowy	0,9 * 2,10 * 1	m ²	1,890	
				RAZEM	3,035
58 d.1.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m ²		
		(0,92 * 0,40) + (4,25 * 1,79) + (1,84 * 0,66)	m ²	9,190	
				RAZEM	9,190
59 d.1.1. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	(0,92 * 0,40) + (4,25 * 1,79) + (1,84 * 0,66)	m ²	9,190	
	ściany	2,75 * (2,45 + 1,84 + 0,66 + 2,41 + 2,19 + 0,92 + 0,4 + 3,33)	m ²	39,050	
	ościeża	0,20 * (1,38 + 0,83 + 1,38)	m ²	0,718	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	otwór drzwiowy	- (0,9 * 2,10 * 1)	m2	-1,890	
	okna	- (0,83 * 1,38 * 1)	m2	-1,145	
				RAZEM	45,923
1.1.8		WC OGÓLNODOSTĘPNE			
60 d.1.1. 8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.1. 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.1. 8	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
63 d.1.1. 8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.1.1. 8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	wc1	2 * ((1,06 + 1,1 + 1,06 + 1,1) + (1,06 + 1,31 + 1,06 + 1,31))	m2	18,120	
	wc2	2 * ((1,06 + 1,1 + 1,06 + 1,1) + (1,06 + 1,31 + 1,06 + 1,31))	m2	18,120	
	otwory drzwiowe	- (0,9 * 2,00 * 3 * 2)	m2	-10,800	
	okno	- ((0,49 - 0,39) * 0,92)	m2	-0,092	
				RAZEM	25,348
65 d.1.1. 8	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	otwory	(1,06 * 2,75 * 2) + (2,51 * 2,75) + (2,24 * 2,75) - (0,9 * 2,15 * 4)	m2 m2	18,893 -7,740	
				RAZEM	11,153
66 d.1.1. 8	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
	otwór drzwiowy	2,24 * 2,75 - (1,00 * 2,10)	m2 m2	6,160 -2,100	
				RAZEM	4,060
67 d.1.1. 8	KNR 4-01 0804-02 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - Zabetonowanie wykucia	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnica regulowana wykonana z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej MDF (gr. muru w przedziale 95-115 mm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.1. 8	KNNR 2- 1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne. W dolnej części drzwi należy zapewnić tuleje lub podcięcie wentylacyjne (sumaryczny przekrój min. 0,022 m2)	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
70 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	otwór drzwiowy	2,75 * 2,24 - (1,00 * 2,10)	m2 m2	6,160 -2,100	
				RAZEM	4,060
71 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	otwór drzwiowy	(2,75 - 2,00) * 2,24 - (1,00 * (2,10 - 2,00))	m2 m2	1,680 -0,100	
				RAZEM	1,580
72 d.1.1. 8	KNR 0-12II 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża po skuciu istniejących płytek - Naprawa i wyrównanie powierzchni ścian zaprawą klejową do okładzin ściennych z płytek ceramicznych	m2		
	otwór okienny	2 * (2,51 + 2,22 + 2,51) - ((0,49 - 0,39) * 0,92)	m2 m2	14,480 -0,092	
				RAZEM	14,388
73 d.1.1. 8	BC-05 0201- 01	Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym pod płynną folię	m2		
	ościeża okienne	2,00 * (2,22 + 2,51 + 2,22 + 2,51)	m2	18,920	
	otwór drzwiowy	0,2 * (0,1 + 0,92 + 0,1) - (1,00 * 2,00)	m2 m2	0,224 -2,000	
	okno	- ((0,49 - 0,39) * 0,92)	m2	-0,092	
				RAZEM	17,052
74 d.1.1. 8	BC-05 0201- 04	Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń z dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm	m2		
		poz.73	m2	17,052	
				RAZEM	17,052
75 d.1.1. 8	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2,00 * 4	m	8,00	
		0,1 * 2	m	0,20	
				RAZEM	8,20
76 d.1.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.73	m2	17,052	
				RAZEM	17,052
77 d.1.1. 8	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.73	m2	17,052	
				RAZEM	17,052
78 d.1.1. 8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	wc 1 + przedsionek	(1,06 * 1,1) + (0,9 * 0,10) + (1,31 * 1,06) + (0,9 * 0,10)	m2	2,735	
	wc 2 + przedsionek	(1,06 * 1,1) + (0,9 * 0,10) + (1,31 * 1,06) + (0,9 * 0,10)	m2	2,735	
				RAZEM	5,470

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
d.1.1. 8		(2,22 * 2,51) + (1,00 * 0,10)	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
80	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
d.1.1. 8		poz.79	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
81	BC-05 0201- 01	Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym pod płynną folię	m2		
d.1.1. 8		poz.79	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
82	BC-05 0201- 02	Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach poziomych z dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm	m2		
d.1.1. 8		poz.79	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
83	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.1. 8		(2,51 + 2,22 + 2,51 + 2,22) - 1	m	8,46	
		0,92	m	0,92	
				RAZEM	9,38
84	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
d.1.1. 8		poz.79	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
85	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1.1. 8		poz.79	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
86	KNR 2-05 0904-03 analogia	Montaż progu aluminiowego wyrównującego	szt.		
d.1.1. 8		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
d.1.1. 8		okno	m2	0,451	
		otwór	m2	2,100	
		drzwiowy			
				RAZEM	2,551
88	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii	m2		
d.1.1. 8		(2,22 * 2,51) + (1,00 * 0,10)	m2	5,672	
				RAZEM	5,672
89	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1. 8		sufit	m2	5,572	
		ściany	m2	7,095	
		ościeża	m2	0,340	
		otwór	m2	-0,100	
		drzwiowy			
		okna	m2	-0,359	
				RAZEM	12,548

2		BRANŻA SANITARNA			
2.1		Instalacja C.O.			
90 d.2.1	KNR-W 2-15 0405-07 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach prasowanych na ścianach w budynkach	m		
		(13 + 10 + 13) * 2	m	72,000	
				RAZEM	72,000
91 d.2.1	KNR-W 2-15 0405-06 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach prasowanych na ścianach w budynkach	m		
		(6 * 8) * 2	m	96,000	
				RAZEM	96,000
92 d.2.1	KNR-W 2-15 0405-04 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach prasowanych na ścianach w budynkach	m		
		25 * 2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
93 d.2.1	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
94 d.2.1	KNR-W 2-15 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
95 d.2.1	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
96 d.2.1	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
97 d.2.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
98 d.2.1	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - Zawory grzejnikowe termostatyczne	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
99 d.2.1	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Głowice termostatyczne	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
100 d.2.1	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		poz.90 + poz.91	m	168,000	
				RAZEM	168,000
101 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	Przewiert przez strop	kpl		
		32	kpl	32,000	
				RAZEM	32,000
102 d.2.1	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
103 d.2.1	KNNR 4 0503-03 analogia	Kotłownia z pompą ciepła Beretta Unit T16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Demontaż armatury sanitarnej			
104 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka, odpływ na korek PVC	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.2.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.2.2	KNR-W 4-02 0152-05	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.2.2	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne, głębokość/szerokość 1/2x1 ceg.	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
109 d.2.2	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.2.2	KNR-W 4-02 0112-01	Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej ocynkowanej o długim gwincie o śr. 15-20 mm - zamknięcie szczelne po likwidacji podejść	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
111 d.2.3	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne wewnętrzne o śr. 160 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
112 d.2.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne wewnętrzne o śr. 110 mm	m		
		0,4 + 0,95 + 0,25 + 1,8	m	3,400	
		2	m	2,000	
				RAZEM	5,400
113 d.2.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne wewnętrzne o śr. 50 mm	m		
		0,15 + 0,25 + 0,95 + 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,25 + 0,10 + 0,10	m	3,400	
		0,6 + 0,4	m	1,000	
				RAZEM	4,400
114 d.2.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy do 110mm o połączeniach wciskowych	podejść		
		1	podejść	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.2.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy do 50mm o połączeniach wciskowych	podejść		

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	podejście	3,000	
				RAZEM	3,000
116 d.2.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej	m		
		poz.111 + poz.112 + poz.113	m	15,800	
				RAZEM	15,800
117 d.2.3	KNR-W 2-15 0216-01	Wpust podłogowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Instalacja wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji			
118 d.2.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych 16x2,0	m		
		(0,2 + 2,35 + 0,6 + 0,15 + 0,7) + (0,7 + 0,3 + 0,8 + 0,7)	m	6,500	
		0,8 + 0,7	m	1,500	
		0,9 + 0,1	m	1,000	
				RAZEM	9,000
119 d.2.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych 20x2,0	m		
		1,5 + 2,5 + 0,5	m	4,500	
		0,4 + 0,6	m	1,000	
		0,3 + 0,7	m	1,000	
				RAZEM	6,500
120 d.2.4	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych 25x2,5	m		
		5,00 * 3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
121 d.2.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 16 otulinami o gr.9 mm	m		
		poz.118	m	9,000	
				RAZEM	9,000
122 d.2.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20 otulinami o gr.9 mm	m		
		poz.119	m	6,500	
				RAZEM	6,500
123 d.2.4	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 25 otulinami o gr.9 mm	m		
		poz.120	m	15,000	
				RAZEM	15,000
124 d.2.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory kątowe o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
125 d.2.4	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.2.4	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.2.4	KNR 0-31 0107-05 analogia	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.2.4	KNR 0-31 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do zaworów czepalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
129 d.2.4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.118 + poz.119 + poz.120	m	30,500	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	30,500
	ilość prób szczelności	Obmiar dodatkowy	prób · prób ·	0,000	
		ilość prób szczelności		RAZEM	0,000
130 d.2.4	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		1	odc. 200 m	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.4	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.129	m	30,500	
				RAZEM	30,500
2.5		Urządzenia sanitarne			
132 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka przystosowana dla NPS	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe dla NPS	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0204-01	Uchwyt dla NPS umywalkowy	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla NPS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0204-01	Uchwyt dla NPS	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.2.5	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sputkującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.2.5	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne ze złączką do węży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Prace dodatkowe			
139 d.2.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie prac budowlanych - przejścia przez przegrody, przebicia, wykucia i zaprawianie bruzd	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		BRANZA ELEKTRYCZNA			
3.1		PIWNICA			
3.1.1		Instalacja zasilania i montaż nowej rozdzielni w innym miejscu			
140 d.3.1. 1	KNNR 5 1209-0301	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
141 d.3.1. 1	KNR 5-08 0101-04 analogia	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		40 + 50	m	90,000	
				RAZEM	90,000
142 d.3.1. 1	KNNR 5 0103-02 analogia	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		40 + 50	m	90,000	
				RAZEM	90,000
143 d.3.1. 1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur - Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm ² do zasilania pompy ciepła	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
144 d.3.1. 1	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur - Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm ²	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
145 d.3.1. 1	KNKRB 5 0403-08	Montaż rozdzielni elektrycznej prefabrykowanej z podlicznikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.2		Instalacja oświetlenia			
146 d.3.1. 2	KNR 5-08 0101-04 analogia	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
147 d.3.1. 2	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
148 d.3.1. 2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ²	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
149 d.3.1. 2	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
150 d.3.1. 2	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		3 * 7	szt.ż ył	21,000	
				RAZEM	21,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.3.1. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		12 + 4	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
152 d.3.1. 2	KNNR 5 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawy oświetleniowe hermetyczne natynkowe z czujnikiem ruchu LED 120 cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.1.3		Instalacja gniazd wtyczkowych			
153 d.3.1. 3	KNR 5-08 0101-04 analogia	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
154 d.3.1. 3	KNNR 5 0103-02 analogia	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
155 d.3.1. 3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ²	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
156 d.3.1. 3	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
157 d.3.1. 3	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		10 * 3	szt.ż ył	30,000	
				RAZEM	30,000
3.2		PARTER			
3.2.1		Instalacja oświetlenia			
158 d.3.2. 1	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		1050	m	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
159 d.3.2. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 mm ²	m		
		1050	m	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
160 d.3.2. 1	KNR 5-08 0804-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w ścianie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		poz.162	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
161 d.3.2. 1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		poz.162	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
162 d.3.2. 1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	KORYTARZ	1	szt.	1,000	
	POCZEKALNIA	2	szt.	2,000	
	RECEPCJA	1	szt.	1,000	
	GABINET LEKARSKI NR 1	1	szt.	1,000	
	GABINET LEKARSKI NR 2	1	szt.	1,000	
	GABINET DENTYSTYCZNY	1	szt.	1,000	
	POMIESZCZENIE SOCJALNE	1	szt.	1,000	
	WC	1	szt.	1,000	
	OGÓLNODOSTĘPNE KLATKA SCHODOWA	2	szt.	2,000	
				RAZEM	11,000
163 d.3.2. 1	KNNR 5-1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		11 * 3	szt. żył	33,000	
				RAZEM	33,000
164 d.3.2. 1	KNR 5-08-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
	korytarz	2	kpl.	2,000	
	poczekalnia	4	kpl.	4,000	
	repcja	2	kpl.	2,000	
	gabinet lekarski nr 1	6	kpl.	6,000	
	gabinet lekarski nr 2	6	kpl.	6,000	
	gabinet dentystyczny	2	kpl.	2,000	
	pomieszczenie socjalne	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	24,000
165 d.3.2. 1	KNR 5-08-0820-01 analogia	Zamocowanie do sufitu ramki do montażu natynkowego paneli LED	szt.		
		poz.164	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
166 d.3.2. 1	KNR AL-01-0112-05 analogia	Montaż zasilacza opraw LED do 12 V DC, max 54 W	szt.		
		poz.164	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
167 d.3.2. 1	KNR 5-08-0516-06 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - oprawa LED o wymiarach 600x600 mm, 40 W	szt.		
		poz.164	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
168 d.3.2. 1	KNR 5-08-0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
	wc	4	kpl.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	klatka schodowa	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	7,000
169 d.3.2. 1	KNNR 5 0504-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych ledowych - oprawa LED nastropowa (plafon) typu rondo bryzgoodpornych IP44 z czujnikiem ruch 18W	kpl.		
	wc	4	kpl.	4,000	
	klatka schodowa	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	7,000
170 d.3.2. 1	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa lampy bakteriobójczej i wirusobójczej UV NBV 2x30 IP 65	szt		
	gabinet lekarski nr 1	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.3.2. 1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,05 * 0,03 * 1050	m3	1,575	
				RAZEM	1,575
172 d.3.2. 1	KNR 4-03 1012-02 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		1050	m	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
3.2.2		Instalacja gniazd wtyczkowych			
173 d.3.2. 2	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		1820	m	1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
174 d.3.2. 2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5 mm2	m		
		1820	m	1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
175 d.3.2. 2	KNR 5-08 0804-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w ścianie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
	KORYTARZ	1	szt.	1,000	
	POCZEKANIA	3	szt.	3,000	
	RECEPCJA	8 + 3	szt.	11,000	
	GABINET LEKARSKI NR 1	6 + 2	szt.	8,000	
	GABINET LEKARSKI NR 2	8 + 2	szt.	10,000	
	GABINET DENTYSTYCZNY	6	szt.	6,000	
	POMIESZCZENIE SOCJALNE	4	szt.	4,000	
	WC	1	szt.	1,000	
	OGÓLNODOSTĘPNE KLATKA SCHODOWA	1	szt.	1,000	
				RAZEM	45,000

Remont pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nad Drwęcą" w Ciechocinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.3.2. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		poz.175	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
177 d.3.2. 2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
	KORYTARZ	1	szt.	1,000	
	POCZEKANIA	3	szt.	3,000	
	RECEPCJA	8	szt.	8,000	
	GABINET LEKARSKI NR 1	6	szt.	6,000	
	GABINET LEKARSKI NR 2	8	szt.	8,000	
	GABINET DENTYSTYCZNY	6	szt.	6,000	
	POMIESZCZENIE SOCJALNE	4	szt.	4,000	
	WC	1	szt.	1,000	
	OGÓLNODOSTĘPNE KLATKA SCHODOWA	1	szt.	1,000	
				RAZEM	38,000
178 d.3.2. 2	KNR AT-15 0108-02	Montaż gniazd komputerowych podtynkowych RJ 45	szt.		
	RECEPCJA	3	szt.	3,000	
	GABINET LEKARSKI NR 1	2	szt.	2,000	
	GABINET LEKARSKI NR 2	2	szt.	2,000	
				RAZEM	7,000
179 d.3.2. 2	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		poz.177 + poz.178	szt.żył	45,000	
				RAZEM	45,000
180 d.3.2. 2	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,05 * 0,03 * 1820	m3	2,730	
				RAZEM	2,730
181 d.3.2. 2	KNR 4-03 1012-02 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		1820	m	1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
3.2.3		Instalacja teletechniczna i system kontroli dostępu			
182 d.3.2. 3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie systemu kontroli dostępu dla drzwi prowadzących z korytarza na klatkę schodową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.3.2. 3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie systemu kontroli dostępu dla drzwi prowadzących z pomieszczenia socjalnego na klatkę schodową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.3.2. 3	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	YDY 4x1,5 mm2	210	m	210,000	
	UTP kat. 6e	1050	m	1 050,000	
	UTP kat. 6e - kontrola dostępu	100	m	100,000	
				RAZEM	1 360,000
185 d.3.2. 3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 mm2	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
186 d.3.2. 3	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - UTP kat. 6e	m		
		1050 + 100	m	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
187 d.3.2. 3	KNR AT-14 0110-01	Montaż szafy dystrybucyjnej 19" stojącej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.3.2. 3	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,05 * 0,03 * 1360	m3	2,040	
				RAZEM	2,040
189 d.3.2. 3	KNR 4-03 1012-02 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz. 184	m	1 360,000	
				RAZEM	1 360,000
3.3		Badania i pomiary elektryczne			
190 d.3.3	Kalkulacja indywidualna	Badania i pomiary elektryczne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000