


MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH arkusz 2(2)				
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1.2247.2021			
Miejscowość	Wągrowiec			
Jednostka	302801.1			
ewidencyjna nazwa	Wągrowiec			
Obrob	302801.1.0001			
Ewidencyjny identyfikator	Wągrowiec			
Skala mapy	1:500			
Nazwa układu współrzędnych	2000 s.18			
prostokątne płaskich wysokości	Krańszad. 86			
Sekcje	6.186.14.08.1.3			
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	11.10.2021			
Stan na dzień	Brak			
Surowość gruntowa mająca wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Brak			
Kontur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak			
Nie wykazuje się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.				
<div><div>R - Geo Robert Jędrzej mgr inż. RAFAŁ SIŃKA geodeta uprawniony nr upr. 20415</div><div>62-100 Wągrowiec, ul. Burdziejowska 5 NIP 766-106-86-88-90EON 570239151 tel. 91 913 91 91 e-mail: rgeo@wp.pl</div></div>				
Nazwa wykonawcy	Geodeta uprawniony			

Oświadczam, że opierałem techniczny zawartość rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	GK.6640.1.2247.2021			
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Starosta Wągrowiecki			
Identyfikator geodezyjny i kartograficzny, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	R-Geo Robert Jędrzej			
Wykonawca prac geodezyjnych	ul. Burdziejowska 5			
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik powyższej inwestycji	Protokół nr 1 z dnia 08.11.2021			
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Rafał Sińka nr uprawnień 20415			
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych	mgr inż. RAFAŁ SIŃKA			
geodeta uprawniony nr upr. 20415				

- Oznaczenia :
- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm² sieci oświetleniowej, montaż w rurach DVK75 i w ozn. SRS110 na skrzyżowaniach z drogami (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
 - oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m - słup 1m, wysięgnik w=1m i h=1m
 - proj. szafka oświetleniowa SO przy złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P



- Uwaga !
- W poboczu ulicy Nad Niebłą obok stupa linii napowietrznej n.n. na działce 1699/7 Enea Operator Sp. z o.o. zabuduje złącze kablowe ZK1x-1P w ramach realizacji umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Obok złącza posadowi szafkę oświetleniową SO z zabezpieczeniami i sterowaniem oświetlenia wg schematu elektrycznego E-5.
 - Pomiędzy szafką oświetleniową i złączem kablowym ZK1x-1P wykonać mostek prądowy YAKY4x25mm². Przewód ochronno-neutalny w szafce oświetleniowej przyłączyć do uzłomu instalacji oświetlenia ulic; Ruz-300mm².
 - Z projektowanej według pkt. 1 szafki oświetleniowej wyprowadzić obwód oświetleniowy YAKY4x25mm² do proj. słupów obwodów nr 1. Na słupach o wysokości 7m zamontować oprawy LED na wysięgnikach w=1m i h=1m.
 - Montaż linii kablowych n.n., skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg normy PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Pracownia Projektowo-Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		Projekt : Przebudowa dróg Gminy Miejskiej Wągrowiec w ulicach Nad Niebłą, Owocowa, Rólna i Wschodnia polegająca na wymianie istniejącego na słupach oświetlenia sobowego na oświetlenie LED na słupach stalowych z zasilaniem kablowym.	
Projekt :	Nazwisko i imię	Podpis :	Branka elektryczna
Kreśli :	mgr inż. Janusz Komorowski	Obiekt :	Wągrowiec ulice Nad Niebłą, Owocowa, Rólna i Wschodnia
Sprawdził :			
Data :	Nazwa rys. :	Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa oświetlenia ulicy Nad Niebłą.	
Skala :	16.12.2021r.		
	1 : 500		

E-1