
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór w ramach zadania: "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór"

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 65, 97/4, 103/33 AM-1 obr. Nowy Dwór, Gmina Trzebnica, 14, 18, 20, 25 AM-41 obr. Trzebnica Gmina Trzebnica

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebnica

ADRES INWESTORA: Pl. Józefa Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Adam Ozimina
uaktualnił: Mateusz Kasza

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2023

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania: "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór"

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania: "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania: "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór"					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		107	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
3 d.1	KNR 2-31 0804-03 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m2		
		158	m2	158,000	
		Obmiar dodatkowy: 65	m3 m3	65,000	
				RAZEM	158,000
				RAZEM	65,000
2	45111000-8	Roboty ziemne			
4 d.2	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m3		
		162	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
3	45233220-7	Prace nawierzchniowe			
5 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m2		
		324	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
6 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.5	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
7 d.3	KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (materiał z wężła betoniarskiego) Krotność = 0,75	m2		
		poz.5	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego (o uziarnieniu 0/31,5mm) - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.5	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		324	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
10 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		284	m2	284,000	
				RAZEM	284,000

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania: "Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Pobocza gruntowe grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		81	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
4		UWAGA !!!			
12 d.4		Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekt, STWiOR). W.w. przedmiar robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia.	.		
		0,00	.	0,00	
				RAZEM	0,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty ziemne	3
3 Prace nawierzchniowe	3
4 UWAGA !!!	4
Spis treści	5