MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GD.6640.738.2022
Nazwa miejscowości	Leszno ul.Energetyków-Kiernicza
Jednostka ewidencyjna - identyfikator	306301_1
Jednostka ewidencyjna - nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny - identyfikator	0005
Obręb ewidencyjny - nazwa	Zaborowo
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układ współrzędnych wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic aktualizacji obszaru	
Skala	1:500
Numer działki	różne
	2022-09-05

USŁUGI GEODEZYJNE
Piotr Dołata
64-100 LESZNO, ul. Konopielki 49
tel. +48 601 752 955
NIP: 697 18 88 513, REGON: 008479954

PIOTR DOŁATA
geodeta uprawnień
Obrębowania nr 6076
64-100 LESZNO, ul. Sadownicza 131
tel. 65 529 90 63, kom. 601 752 955
piotr.dolata@wis.net.pl

Dokument został popisany elektronicznie przez Piotra Dołatę.

Potwierdzam, że niniejszy dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zostały opisane technicznym przyjęciem/ odbiorem/ zatwierdzeniem/ aktualizacją/ innym/ w zbiorze danych/ bazie danych/ rejestrze/ zasobie/ archiwum/ dokumentacji.

Leszno
06.6640.738.2022
Arkusz nr 1 z 1 01.03.22

(Podpis osoby która sporządziła dokument)
PIOTR DOŁATA
geodeta uprawnień
Obrębowania nr 6076
64-100 LESZNO, ul. Sadownicza 131
tel. 65 529 90 63, kom. 601 752 955
piotr.dolata@wis.net.pl



WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm, W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE. KANALIZACJĘ KABLOWĄ WYKONAĆ RURĄ OCHRONNĄ WYKONANĄ Z PCV KARBOWANĄ DWUŚCIENNĄ O ŚREDNICY 110mm OZNACZONĄ SYMBOLEM "DT110". ORAZ RURĄ GŁADKOŚCIENNĄ O ŚREDNICY 40mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 3,7mm OZNACZONE NA RYSUNKU JAKO OT40/3,7. POD DROGAMI W PRZECISKU STOSOWAĆ RURY SZTYWNE OZNACZONE JAKO ST110 ORAZ JAKO OSŁONĘ DŁA RUR OT RURĘ SZTYWNĄ O ŚREDNICY 125mm OZNACZONĄ JAKO S125.

KANALIZACJA KABLOWA

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI: TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCISKA 81 TEL. 065 529-90-63 TEL.KOM. 601-752-955 e-mail: jurek@wis.net.pl	
Obiekt	Kanalizacja kablowa na ulicy Energetyków I nr 3.		
Adres	ul. Energetyków, m. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 45/23, 45/23 ark. 126; dz. ewid. 45/5, 45/25, 45/30, 46/2, 46/12, 47/2, 61/7, 69/10, 69/4, 69/6 ark. 128; dz. ewid. 47/5, 57/10, 57/11 ark. 129; ob. ew. 0005 Zaborowo, j. ew. 306301_1 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno		
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasa kanalizacji kablowej - część 1.	Data: 06-04-2022	Skala: 1:500 / Nr. rysunku: 3.1
Branża	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 87/1996/Ol WKP/BE/5729/01	
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 80/95/Ol WKP/BE/3801/01	
Asystent	mgr inż. Jacek Krajewski		