

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie obustronnej kontroli dostępu w KPP Siemiatycze
ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze ul. Zielona 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Matel WZliR KWP w Białymstoku (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2023r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie dwustronnej kontroli dostępu , tj. :

- wykonanie zasilania i oprzewodowania do urządzeń dwustronnej kontroli dostępu
- montaż kontrolera , czytników , przycisku wyjścia awaryjnego
- montaż zwory magnetycznej i samozamykacza do drzwi
- próby pomontażowe , zaprogramowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu ,, połączenie go z istniejącym systemem kontroli dostępu opartym na urządzeniach firmy ROGER
- montaż dzwonka przyzywowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - kontroler dostępu PR402DR 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod - czytnik zbliżeniowy PRT12LT-BK-G 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 500 kg z kontrolą stanu , z kompletem uchwytów montażowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01 0114-01	Montaż obudowy - obudowa ME-17 Roger 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 7 Ah 12V typ MW Power 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0306-05 poz. zastępcza	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - przycisk wyjścia awaryjnego FP3/GR 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - omy 2x1 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu- listwa instal 25x15 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B10A 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi GEZE TS2000 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AL-01 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- dzwonek 230V z przyciskiem bezprzewodowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000