




NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
wzór ułożenia
skala 1:250




skala 1:50




skala 1:50



skala 1:50



skala 1:50



skala 1:50


ISTNIEJĄCE PŁYTY KAMIENNE SCHODÓW WYMIENIĆ NA PŁYTY CHODNIKOWE GRANITOWE

WYKONAĆ PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ

PALISADĘ GRANITOWĄ WYKONAĆ PO OBU STRONACH STOPNI/PODJAZDU


PALISADĘ ZAGŁĘBIĆ W GRUNCIE NA OK. 50 CM

UWAGA: RZĘDNE I WYSOKOŚCI DOSTOSOWAĆ DO ZASTANYCH POZIOMÓW W TERENIE!



NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA (wzmocniona)


6cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25cm PODBUDOWA - TŁUCZEN STABILIZOWANY
WIELK. 0-25mm
10cm WARSZTWA ODSĄCAJĄCA - PIASEK
0-25-2mm
10cm GEOTKATA KOMBINOWANA 10 cm
wypełniona kruszywem kwalifikowanym
GEOWŁÓKNA POLIPROPYLENOWA
GRUNT RODZINY



skala 1:25

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - ASFALTOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (wzmocniona)

3cm WARSZTWA SZERALNA AC 5
5cm WARSZTWA WIAZĄCA AC16
27cm PODBUDOWA - TŁUCZEN STABILIZOWANY
WIELK. 0-25mm
10cm WARSZTWA ODSĄCAJĄCA - PIASEK
0-25-2mm
10cm GEOTKATA KOMBINOWANA 10 cm
wypełniona kruszywem kwalifikowanym
GEOWŁÓKNA POLIPROPYLENOWA
GRUNT RODZINY



skala 1:25

LEGENDA

ob	obrzeże betonowe chodnikowe 10x30x100 cm - jasnoszare	
pg	palisada granitowa 10x10x80	106szł.

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

A	KOSTKA BRUKOWA BETONOWA JASNOSZARA - PODSTAWOWA (ŚCIEŻKI)	
KOLOR: jasnoszary, melanz (imitacja kamienia)		
ROZMIAR: mix rozmiarów: od 12x18cm - do 24x36		
GRUBOŚĆ: 6cm		
ilość:	917,51m²	
B	KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA ŁUPANA SZARA - OBRZEŻA DEKORACYJNE	
KOLOR: szary lub ciemnoszary		
ROZMIAR: 4x6		
GRUBOŚĆ: 6cm		
ilość:	364,72m²	
C	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	
KOLOR: szary		
GRUBOŚĆ: 6 cm		
ilość:	214,57m²	
D	PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE - NAWIERZCHNIA FONTANNY	
KOLOR: szary/ciemnoszary		
WYMIARY: 25-60, docięte do okregu (zgodnie z rysunkiem fontanny)		
GRUBOŚĆ: 6 cm		
ilość:	17,35m²	
E	PŁYTY GRANITOWE CHODNIKOWE PŁOMIENIOWANE - WYMIANA NAWIERZCHNI STOPNI SCHODÓW	
KOLOR: szary/ciemnoszary		
WYMIARY: 60x60 (zgodnie z detalem e)		
GRUBOŚĆ: 6 cm		
ilość:	11,27m²	

PROJEKT TECHNICZNY



PROJEKTANT
mgr inż. arch. Jarosław KOZAK
upr. nr. MPOIA/070/2012

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Michałina MUSIAKA

INWESTOR
GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1, 32-340 WOLBROM
LOKALIZACJA
ul. Krakowska, 32-340 WOLBROM
Dz. nr 3779

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W WOLBROMIU - ETAP I

NAZWA RYSUNKU
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WZÓR UŁOŻENIA

NR RYSUNKU
AW_01

FORMAT
420x1000

SKALA
1:250, 1:50, 1:25