

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa placu zabaw na Prowencie w miejscowości Kórnik.**

### II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na dz. o nr ewidencyjnym 959 w miejscowości Kórnik.

#### Stan istniejący

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na działce o nr ewid. 959 przy ul. Zamkowej w miejscowości Kórnik. Na przedmiotowej działce znajduje się siłownia zewnętrzna.

Teren użytkowany jest jako rekreacyjny, zlokalizowany przy jeziorze Kórnickim. Bezpośrednio przy części wykorzystanej pod plac zabaw przebiega utwardzona alejka – Promenada im. Wisławy Szymborskiej. Na działce znajdują się zadrzewienia.

#### Stan projektowany

Zaprojektowano plac zabaw w skład którego wchodzi urządzenia o konstrukcji stalowej: zjeżdżalnia o wysokości 1,5m, huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko z łańcuszkiem + siedzisko koszyk), huśtawka „orle gniazdo”, bujak sprężynowy „kogut”, kostka gimnastyczna oraz tablica regulaminowa.

Wszystkie elementy stalowe przewidziano jako malowane proszkowo. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie podłoża bezpiecznego pod urządzenia.

#### **Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:**

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchni placu zabaw, montaż urządzeń, roboty wykończeniowe.

#### **Prace przygotowawcze:**

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

#### **Roboty różne:**

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu **przed montażem urządzeń** wszystkich krajowych deklaracji właściwości użytkowych i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń, a po zakończeniu robót przedstawienia badań zagęszczenia gruntu, i wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., oddanie do użytkowania).

Zamawiający będzie wymagał certyfikatów na wszystkie urządzenia wydanych przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw oraz ich montażu z normą PN-EN 1176 a także dokumentów zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.1570) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw z normą PN-EN 1176.

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP

i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

### III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **29 września 2017r.**

Wymagany termin dostarczenia potwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej **30 październik 2017r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

**Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### IV. Załączniki

1. Projekt architektoniczno – budowlany – Plac zabaw na Prowencie w Kórniku
2. Kosztorys ofertowy.

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
  
Bronisław Dominiak