


Przekrój PN-1  
Zjazd publiczny

skala 1:50



- NAWIERZCHNIA JEZDNI DOJAZDU (koszka)**
- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki budowlanej mikroczyszczącej (kostka 8/16, frakcja 0/2,5 mm, granulacja 1/4)
  - 3 cm - podwójna cementowa - mieszanka 1/4
  - 20 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - 30 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mechanicznie
  - RAZEM - 61 cm**
- 0/31,5mm  
0/63mm stabilizowanego

|   |  |   |   |  |  |                                     |                     |               |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>   | <b>INWESTYCAJA:</b>  | <b>INWESTOR:</b>                          | <b>LOKALIZACJA:</b>   | <b>PROJEKTANT:</b>                                       | <b>ADRESANT PROJEKTANTA:</b>                             | <b>TEMAT PROJEKTU:</b>              | <b>RYSUJEK NR:</b>  | <b>SKALA:</b> |
| KESIA S.C. JOHANA BRIGIDA S.Y.A. WARSZAWA<br>UL. WARSZAWSKA 100<br>00-000 WARSZAWA<br>NIP: 7800000000 | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO<br>WRAZ Z ZAKŁADAMI SANITARNYMI<br>TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWYM<br>W M. PODOLSKIM, GMINA NIEDZWIEDZ<br>NA DZIELNICY 233 | Gmina Niedzwiedź<br>34-735 Niedzwiedź 233 | Podobin dz. ew. nr 24252<br>Gmina Niedzwiedź, powiat Limanowski<br>woj. Małopolskie | mgr inż. arch. Wiktor Pałczak<br>upr. nr MP/01A/075/2017 | mgr inż. arch. Wiktor Pałczak<br>upr. nr MP/01A/075/2017 | PROJEKT WZDZIAŁU PRACOWNY<br>REZERW | PZT 12              | 1:100         |
|   |  |   |   |  |  |                                     | DATA: listopad 2021 |               |