




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI  
Skala 1:50



Lp.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI
1	DENNICA BETONOWA LUB ŻELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY BETON KL. B45; WYMIAR 1200/1200;
2	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/1000 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
3	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/500 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
4	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/250 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
5	ZWĘŻKA REDUKCYJNA BETONOWA (KL.B45) 1200/600/625
6	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY Ø790/600/100
7	WŁAZ ŻELIWNY Ø600 samopoziomujący mocowany w korpusie zawiasowo.
8	STOPNIE ŻŁAZOWE ŻELIWNE TYP S
9	PRZEŚCIE SZCZELNE DOSTOSOWANE DO STANDARDU RURY LUB DOSTAWCY PRODUCENTA RUR



NAZWA INWESTYCJI: <b>Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu "Radziwe"</b>			
ZAKRES INWESTYCJI: <b>Budowa ulic: Soldka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap I</b>			
GENERALNY PROJEKTANT: <b>MBZ</b> Biuro Projektowe MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek tel. 54 235 42 90		INWESTOR: <b>Gmina Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Jarosław Moderacki	do projektowania w spec. sanitarnej WA 68/01	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Maria Nowak	do projektowania w spec. sanitarnej 43/89	
FAZA: <b>Projekt Wykonawczy</b>			
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Schemat studni dn1200/1500 ba stożku bet. - rys.typowy</b>			
DATA: <b>10.04.2015</b>	SKALA: <b>1:50</b>	NAZWA PLIKU:	NUMER ARCH: <b>1/1</b>
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.			NUMER RYS.: <b>4</b>