



Choszczno
bohater regionu

Choszczno, 23 kwietnia 2024 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

Sygnatura postępowania: ZP.271.5.2024.IPP

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną – ETAP I** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00275564/01 z dnia 8 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Zamawiającego niżej wymienione pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie 1

Wykonawca po analizie dokumentacji przetargowej w przedmiotowym postępowaniu zwraca się o wyjaśnienie następującej sprawy:

Wg przedmiaru robót wykonanie podbudowy na odcinku na którym będzie wykonana kanalizacja deszczowa wynosi 30 m².

Według Wykonawcy po wykonaniu kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm i 600 mm, powierzchnia podbudowy niezbędna do prawidłowego odtworzenia nawierzchni bitumicznej będzie większa niż zakłada to przedmiar robót.

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie tej kwestii. będziecie wzywać wykonawcę do realizacji poszczególnych odcinków. Druga sprawa to miejsce składowania i rodzaj kruszywa, którym Państwo dysponują.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca może dowolnie edytować przedmiar w związku z ryczałtowym rozliczeniem robót w zakresie niezbędnym do realizacji całości zadania, zgodnie z dokumentacją i wiedzą techniczną.

Zamawiający informuję, że wskazana przez Wykonawcę pozycja o wartości 30 m² dotyczy wykonania podbudowy pod chodnik.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w trakcie realizacji zadania należy dodatkowo uwzględnić następujące prace (odtworzenie konstrukcji po wykonaniu KD; 45 mb x 2 m szer.):

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm => 90 m²

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20 cm => 90 m²

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm => 90 m²

Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.

Z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza