

Inwestor:

Gmina Nakło nad Notecią
89-100 Nakło nad Notecią

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Naprawa stropu WC

Adres budowy: ul. Kościelna 2/1, 89-100 Nakło nad Notecią

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: remontowo budowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-12, KNR 4-02, KNR 00-21

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M					
Koszty pośr. od R					
Koszty pośr. od S					
Zysk od R					
Zysk od S					
Zysk od KR					
Zysk od KS					
Koszty z narz. w rozbiściu					
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	.				
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-02 0224-01-020	<i>Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
2	KNR 4-02 0211-03-020	<i>Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110 mm krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
3	KNR 4-02 0212-05-123	<i>Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110 mm krotność = 1,00</i>	1,00	miejsce		
4	KNR 4-02 0210-04-123	<i>Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 110 mm krotność = 1,00</i>	1,00	miejsce		
5	KNR 4-01 0811-07-050	<i>Rozebranie posadzki z płytek krotność = 1,00</i>	4,20	m ²		
6	KNR 4-01 0429-03-050	<i>Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów krotność = 1,00</i>	4,20	m ²		
7	KNR 4-01 0408-01-040	<i>Wymiana belek stropowych drewnianych krotność = 1,00</i>	10,50	m		
8	KNR 00-21 4007-0302-050	<i>Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 25 mm krotność = 1,00</i>	4,20	m ²		
9	KNR 00-12 1118-01-050	<i>Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,00</i>	4,20	m ²		
10	KNR 00-12 1118-04-050	<i>Posadzki z płytek o wymiarach 15x15 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,00</i>	4,20	m ²		
Razem kosztorys:						

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	3,2700		
2.	0	382	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	6,2677		
3.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	26,4552		
4.	0	42	Cieśla II	r-g	8,0850		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		44,0779		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1040699	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	3,7800		
2.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	2,5200		
3.	0	1330500	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	0,4200		
4.	0	2301011	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	2,5200		
5.	0	2352199	Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)	kg	39,9000		
6.	0	2352299	Zaprawa spoinująca	kg	3,3600		
7.	0	2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	4,2840		
8.	0	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,0840		
9.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0840		
10.	0	2640402	Belki iglaste nasyczone dł.5,5-6,5 m,kl.II	m3	0,5775		
11.	0	2660332	Płyty wiórowe płaskopras.zwykłe grub.25 mm	m2	4,6200		
12.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,5250		
13.	0	5630499	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW	m	3,3000		
14.	0	5641299	Trójniki kanalizacyjne z PCW	szt	1,0000		
15.	0	5643799	Złącza dwukielichowe z PCW	szt	2,0000		
16.	0	5649999	Kształtki do rur z tworzyw sztucznych	szt	2,0000		
17.	0	5651399	Uchwyty do rur z PCV,z blachy stalowej	szt	6,0000		
18.	0	6810599	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW	szt	7,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,0420		
2.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,1663		
3.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,1390		
			Sprzęt pomocniczy				
			Razem:				