

PRZEDMIAR

CPV:

Budowa: Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotułach
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Pniewy

Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły
 Ul. Dworcowa 26
 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	CEN 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 15cm	m ²	560,000
1	40	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	5,000
1	50	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/ścieku na ławie betonowej	metr	750,000
1	60	CEN 231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	metr	85,000
1	70	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m ²	1720,000
1	80	CEN 231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	1720,000
1	90	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych / kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²	145,000
1	100	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	751,340
1	110	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	751,340
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	120	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsięwziętą 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m ³	1117,000
2	130	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m ³	475,500
2	140	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	1260,000
2	150	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	1117,000
2	160	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	1117,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	170	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	3170,000
3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5-5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1660,000
3	190	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1660,000
3	200	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr.20cm - materiał dowieziony - miejsca postojowe	m ²	430,000
3	210	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr.20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	260,000
3	220	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr.20cm - materiał dowieziony - chodnik	m ²	820,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	230	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	395,000
4	240	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	19,750
4	250	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	740,000
4	260	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	51,800
4	270	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	125,000
4	280	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	7,500
4	290	CEN	231-05-11-04-00 Ściek z kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	455,000
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	300	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	820,000
5	310	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe	m ²	430,000
5	320	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	260,000
5	330	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	1660,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	340	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	3,000
6	350	CEN	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	4,000
6	360	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	16,000
6	370	CEN	231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową symboli - znak P-24	m ²	0,760
6	380	KNR	231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych	szt	10,000
6	390	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	15,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	400	KNR	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	620,000