

Remont pomieszczeń OSP w Zarogowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Brama z podjazdem garaż		
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	11,160
2	KNR 2-02 1205/05	Wrota do garaży ANALOGIA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI, NAPĘDEM w kolorze czerwonym	m2	11,160
3	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie 6,83*13,26	m2	90,566
		razem	m2	90,566
4	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki żywiczne	m2	90,566
5	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi pod posadzki żywiczne	m2	13,643
6	KNR 2-02 1116/03	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S o grubości 6,0mm z cokołem 10 cm	m2	94,300
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 6,83*13,26 3,6*2*(6,83+13,26)-11,16	m2 m2	90,566 133,488
		razem	m2	224,054
8	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6,83*13,26	m2	90,566
		razem	m2	90,566
9	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3,6*2*(6,83+13,26)-11,16	m2	133,488
		razem	m2	133,488
10	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 6,83*13,26	m2	90,566
		razem	m2	90,566
11	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 3,6*2*(6,83+13,26)-11,16	m2	133,488
		razem	m2	133,488
12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 6,83*13,26 3,6*2*(6,83+13,26)-11,16 potrącenie tynku żywicznego 1,6*(2*6,83+2*13,26-3,1)	m2 m2 m2	90,566 133,488 59,328
		razem	m2	283,382
13	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej potrącenie tynku żywicznego 1,6*(2*6,83+2*13,26-3,1)	m2	59,328
		razem	m2	59,328
14	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	59,328
15	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	3,728
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	24,850
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,728
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km z kosztem utylizacji		

Remont pomieszczeń OSP w Zarogowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 10)		
19	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	3,728
20	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m3	4,970
21	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	24,850
22	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	24,850
23	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4)	m2	24,850
24	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	10,600
25	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,318
26	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,600
27	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	24,850
28	KNR 2-17 0101/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000
29	KNR 2-17 0130/01	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A, do przewodów o obwodzie do 800mm	szt	2,000
30	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	2,000
31	KNR 2-17 0146/01	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm	szt	1,000
32	KNR 2-17 0146/01	Wyrzutnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm	szt	1,000
33	KNR 2-17 0205/01	Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 400mm i masie do 90kg	szt	1,000
		2 sala strażacka		
34	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 4,89*8,18 2,78*2*(4,89+8,18)	m2 m2 razem	40,000 72,669 112,669
35	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubość 3mm 4,89*8,18	m2 razem	40,000 40,000
36	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubość 3mm 2,78*2*(4,89+8,18)	m2 razem	72,669 72,669
37	NNRNB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 4,89*8,18	m2	40,000

Remont pomieszczeń OSP w Zarogowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	40,000
38	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,78*2*(4,89+8,18)	m2	72,669
		razem	m2	72,669
39	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 4,89*8,18 2,78*2*(4,89+8,18) potrącenie tynku żywicznego 1,6*(2*4,89+2*8,18)	m2 m2 m2	40,000 72,669 41,824
		razem	m2	154,493
40	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej potrącenie tynku żywicznego 1,6*(2*4,89+2*8,18)	m2	41,824
		razem	m2	41,824
41	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych potrącenie tynku żywicznego 1,6*(2*4,89+2*8,18)	m2	41,824
		razem	m2	41,824
42	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki typu PCV 4,89*8,185	m2	40,025
		razem	m2	40,025
43	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	40,025
44	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	40,025
45	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinięciem na ścianę 40,025*1,1	m2	44,028
		razem	m2	44,028
46	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	44,028

Remont pomieszczeń OSP w Zarogowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 Brama z podjazdem garaż				
1	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	11,160		
2	KNR 2-02 1205/05 Wrota do garaży ANALOGIA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI, NAPIĘDEM w kolorze czerwonym	m2	11,160		
3	KNR-W 3 0809/03 Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	90,566		
4	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki żywiczne	m2	90,566		
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi pod posadzki żywiczne	m2	13,643		
6	KNR 2-02 1116/03 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S o grubości 6,0mm z cokołem 10 cm	m2	94,300		
7	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	224,054		
8	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,566		
9	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	133,488		
10	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,566		
11	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	133,488		
12	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	283,382		
13	KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoża podkładowej masy tynkarskiej	m2	59,328		
14	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	59,328		
15	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	3,728		
16	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	24,850		
17	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,728		
18	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km z kosztem utylizacji (Krotność= 10)	m3	3,728		
19	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	4,970		
20	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	24,850		
21	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	24,850		
22	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	24,850		
23	KNR 2-31 0114/04 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4)	m2	24,850		
24	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	10,600		
25	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,318		
26	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,600		
27	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	24,850		
28	KNR 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8,000		
29	KNR 2-17 0130/01 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A, do przewodów o obwodzie do 800mm	szt	2,000		
30	KNR 2-17 0138/01 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	2,000		
31	KNR 2-17 0146/01 Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm	szt	1,000		
32	KNR 2-17 0146/01 Wyrzutnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm	szt	1,000		
33	KNR 2-17 0205/01 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 400mm i masie do 90kg	szt	1,000		
	2 sala strażacka				
34	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	112,669		

Remont pomieszczeń OSP w Zarogowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
35	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	40,000		
36	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	72,669		
37	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	40,000		
38	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	72,669		
39	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,493		
40	KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	41,824		
41	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	41,824		
42	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki typu PCV	m2	40,025		
43	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	40,025		
44	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	40,025		
45	KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinięciem na ścianę	m2	44,028		
46	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	44,028		

	Ogółem kosztorys				
--	------------------	--	--	--	--

