


LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI NALEŻĄCEJ DO INWESTORA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DZIAŁOWE LEKKIE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
- RDZENIE I SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI, ŚCIANKA LEKKA 2xPŁYTA GK NA STELAŻU C-5 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 7cm
- DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODĄ LEKKĄ MOKRĄ BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY
- DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY
- KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH O POWIERZCHNI MIN.220cm2
- STOLARKA OKIENNA WYPOSAŻONA W NAWIETRZAKI OKIENNE
- R — ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA WYPOSAŻONA W ROLETY ZEWNĘTRZNE NADSTAWNE- BEZ ZMIAN
- U1 — UWAGI

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH

| Symbol | Typ | Dł. Elementu [cm] | ilość belek | ilość nadproży | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| **Np1** | L19/N | 150 | 3 | 2 | 6 |
| **Np2** | L19/N | 150 | 4 | 3 | 12 |
| **Np3** | L19/N | 180 | 2 | 2 | 4 |
| **Np4** | L19/N | 150 | 1 | 2 | 2 |
| **Np5** | L19/N | 210 | 4 | 1 | 4 |
| **Np6** | L19/N | 150 | 2 | 1 | 2 |
| **Np7** | L19/N | 120 | 1 | 11 | 11 |

ZESTAWIENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH

| Symbol | opis |
|---|---|
| **Nż1** | nadproże żelbetowe z betonu C25/30 L=145cm, 40x30cm zbrojone 4Ø12 (AIIIN) dołem i 2Ø12(AIIIN) górą strzemiona Ø6(A0) co 15cm pręty wkleić w rdzeń |
| **Nż2** | nadproże żelbetowe z betonu C25/30 L=125cm, 12x10cm zbrojone 2Ø12 (AIIIN) pręty zakotwić w słupie poprzez pręty wklejenie |

S1-S1,3- słup żelbetowy 35x35cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
S2- słup żelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø12(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
S3- słup żelbetowy 35x50cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø20(AIIIN) + 2ø12(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż1- rdzeń żelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż2 i Rz2,1- rdzeń żelbetowy 35x84cm z betonu C25/30 zbrojony 12ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż3- rdzeń żelbetowy 24x139cm i 30x50cm z betonu C25/30 zbrojony 20ø12(AIIIN) + 3ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm i strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż4- rdzeń żelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż5- rdzeń żelbetowy 24x179cm z betonu C25/30 zbrojony 24ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż6- rdzeń żelbetowy 35x179cm z betonu C25/30 zbrojony 24ø12(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż7- rdzeń żelbetowy 35x35cm z betonu C25/30 zbrojony 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż8- rdzeń żelbetowy 35x35cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-15cm
Rż9- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż10- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø20(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż11- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø20(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż12- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø20(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż13- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż14- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż15- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż16- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż17- rdzeń żelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co15cm
Rż18- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm
Rż19- rdzeń żelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co10-20cm

Ss1- słup stalowy ø244,5x8mm ocynkowany pod oparcie daszku za pomocą marki M1
Kotwienie do stopy i trzpienia T2 poprzez markę M1. Dwa słupy łączuć ze soba przewiązkami z rury okrągłek ø82,5x8mm
Ss2- słupy stalowe 140x140x6mm malowane tworzące konstrukcję szybu windy, słupy spawać do marek M2 250x250x10mm wbetonowanych w podszybie, górę kotwić w płycie stropodachu za pomocą marek M3 300x300x10mm kotwionych do płyty 4 kotwami wklejanymi M12 wykonać przewiązki z rur kwadratowych 140x140x6mm zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu
Sch4-schody o konstrukcji drewnianej indywidualne z okładzina z płyt ognioodpornych, drewno zabezpieczone do NRO
Sch5-schody murowane z bloczków sylikatowych
Sch6-schody murowane z bloczków sylikatowych

Beton C25/30
Otulina prętów min 2,5cm
Zbrojenie Stal: A-IIIN RB500
Zbrojenie Stal: A-0 St0S

1. Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
2. Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężały szerokości drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem uzgodnienia korekty rozwiązania projektowego.
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
7. Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ogniioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacji.

DECORO
arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.: 2K
SKALA: 1:100

TEMAT: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH**

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki
inwestor: Urząd Gminy Łagiewniki
adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

RYSUNEK: **RZUT PARTERU KONSTRUKCJA**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

| | SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | nr upraw. | nr ewiden. | data | podpis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | KONST. | Zdzisław Kapłun | 245/01/DUW | DOŚ/BO/1864/01 | 30.11.2020 | |
| SPRAWDZAJĄCY | KONST. | Mariusz Zelwis | 90/DOŚ/04 | DOŚ/BO/0086/05 | 30.11.2020 | |