

PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT REMONTU DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA

nazwa zamierzenia budowlanego :

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W MROWINIE, SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO – DZ. NR GEOD. 145/4 (GM. ROKIETNICA)

adres i kategoria obiektu budowlanego :

MROWINO GM. ROKIETNICA KATEGORIA : XVII

nazwa jednostki ewidencyjnej :

MROWINO, GM. ROKIETNICA – DZ. NR GEOD. 145/4

nazwa i nr obrębu ewidencyjnego :

MROWINO, GM. ROKIETNICA

nr działek na których obiekt jest usytuowany :

DZ. NR 145/4

imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres :

GMINA ROKIETNICA , 62-090 ROKIETNICA, UL.GOLEĆIŃSKA 1

Jednostka projektowa / projektant :

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT / 61-616 POZNAŃ / OS.W.ŁOKIETKA 10E/51

NIP 972 006 62 10 / REGON 634494505 / www.architekt.poznan.pl

imiona i nazwiska projektantów

uprawnienia

podpisy

PRZEDMIAR OPRACOWAŁ

ZBIGNIEW MNICH



ZAKRES OPRACOWANIA ZGODNY Z UMOWĄ NR 273/2023 R. Z DN. 23.10.2023

Data opracowania projektu remontu:

24 maja 2024 r.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Budowa: Mrowino , Gmina Rokietnica
Obiekt: Modernizacja Obiektu zabytkowego
Rodzaj robót: Roboty budowlane- modernizacyjne
Lokalizacja: 62-090 Rokietnica

PRZEDMIAR	Strona 1	19-06-2024
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	SYKAL-002113
1 CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne		

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Budowa: Mrowino , Gmina Rokietnica
 Obiekt: Modernizacja Obiektu zabytkowego
 Rodzaj robót: Roboty budowlane- modernizacyjne
 Lokalizacja: 62-090 Rokietnica

PRZEDMIAR			Strona 1			19-06-2024		
						SYKAL-002113		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ			JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne							
1	10	KNR	202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "pletta KOMBI" wys do 10 m			m²	461,20
1	20	KNR	401-04-32-01-00	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1 m² ze konstrukcji drewnianych			szt	7,00
1	30	PKZ	1906-04-01-01-00	Rozebranie pokrycia z dachówki			m²	445,00
1	40	PKZ	1905-07-01-01-00	Rozbiórka konstrukcji nie przeznaczonej do ponow montażu			m³	20,20
1	50	PKZ	1905-01-05-01-00	Płatwie , kleszcze z krawędziaków przekr do 180 cm²			m³	3,40
1	60	PKZ	1905-01-05-05-00	Krokwie , słupy,murlaty przekr do 180 cm²			m³	16,80
1	70	PKZ	1907-04-01-02-00	Impregnacja prepar grzybobójczym przez powlek			m²	594,99
1	80	PKZ	1907-04-05-01-00	Impregnacja ogniochronna materiałów drewnianych			m²	594,99
1	90	PKZ	1905-08-09-01-00	Rusztowania przy kominie o obwodzie do 2 m			szt	3,00
1	100	KNR	401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m³			m³	2,63
1	110	KNR	202-10-27-01-00	Właz dachowy ze spuszczanymi schodami drabiniastymi			kmpl	1,00
1	120	KNR	202-10-22-01-50	Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,4 mr bez obróbki osadzenia			m²	0,81
1	130	KNR	202-12-19-04-00	Stopnice dachowe typowe			szt	9,00
1	140	PKZ	1905-04-06-04-00	Uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej lub pionowej			metr	3,00
1	150	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku			metr	44,00
1	160	KNR	401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku			m²	75,31
1	170	KNR	401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku			metr	28,50
1	180	KNR	202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - ekran zabezpieczenia z folii zbrojonej dachowej			m²	445,00
1	190	KNR	202-05-17-02-50	Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - impregnowana, przybicie lat			m²	445,00
1	200	KNR	202-05-17-03-50	Pokrycie dachów dachówka ceramiczna Roben Piemont			m²	445,00
1	210	KNR	202-05-17-04-50	Montaż gasiorów ceramicznych Roben Piemont			metr	34,00
1	220	KNR	202-05-07-01-00	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer do 25 cm			m²	15,65
1	230	KNR	202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer ponad 25 cm			m²	12,80
1	240	KNR	202-05-22-01-00	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynkowej grub 0,55 mm w rozwinięciu do 25 cm,grafit			m²	46,86
1	250	KNR	202-05-18-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk półokrągłych ø 150 - grafit			metr	44,00
1	260	KNR	202-05-20-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych ø 120 - grafit			metr	28,50
1	270	KNR	508-06-04-05-01	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach stromy kryty dachówką			metr	66,00
1	280	KNR	508-06-07-02-01	Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 7 na cegle, wykonanie otworu ręcznie			metr	36,00
1	290	KNR	508-06-18-01-00	Laczenie preta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym			szt	8,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	300	909-01-01-02-00	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną.Odporność ogniowa zabudowy - F 1,5/EI 60	m²	300,00
1	310	PKZ 1905-05-03-03-00	Odeskowanie powierzchni podbitki okapu dachu z oblistwieniem o grub desek 32 mm pow 5-10 m²	m²	30,00
1	320	KNR 202-26-08-01-50	Oczyszczenie i zmycie elewacji - mieszne metody czyszczenia elewacji	m²	362,00
1	330	PKZ 1907-03-01-11-00	Oczyszczenie spoin ścian łatwo dostępnych miejsca do 5 m²	m²	108,60
1	340	PKZ 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły - miejsce pow 2 m²	m²	108,60
1	350	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	931,00
1	360	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu na odległość do 1 km	m³	37,18
1	370	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu na każdy następny 1 km	m³	37,18
1	380	Utylizacja	Opłata za korzystanie ze środowiska	m³	37,18