

Przedmiar robót

Ogrodzenie pastwisk

Budowa: **Wykonanie ogrodzenia pastwisk w Rzasce**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Działka nr 470/11 w Rzasce gmina Zabierzów**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Ogrodzenie pastwisk		
1	Element	Pastwisko A		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,50 m, przęsło 3,0 m- 3 poziome poprzeczki z rury ocynkowanej fi 50-fi 60 , gr. ścianki min. 3,65 mm, słupki z profilu zamkniętego ze stali ocynkowanej o wym. 60x60x5 lub większy	m	634,00
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przepędowej (wjazdowej) o szer 7 m dwuskrzydłowej	szt	2,00
1.3	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przepędowej (wjazdowej) o szer. 5,0 m jednoskrzydłowej	szt	2,00
2	Element	Pastwisko B		
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 2,0 m, przęsło 3,0 m- 3 poziome poprzeczki z rury ocynkowanej fi 50-fi 60 , gr. ścianki min. 3,65 mm, słupki z profilu zamkniętego ze stali ocynkowanej o wym. 60x60x5 lub większy	m	153,00
2.2	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przepędowej (wjazdowej) o szer. 5,0 m jednoskrzydłowej	szt	2,00