

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej nr 105235R Stare Sioło - Kolonia
w miejscowości Stare Sioło
km 0+000 - 0+320**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	Roboty przygotowawcze				
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,320		
2	Roboty nawierzchniowe				
2.1	Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm	m ²	4,00		
2.2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m ²	1500,00		
2.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1500,00		
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1500,00		
2.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 grubości 4,0 cm z transportem	m ²	1478,00		
3	Roboty wykończeniowe				
3.1	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 7 cm, szerokość 0,75m <i>Ilość 320*2*0,75=480 m2,</i>	m ²	480,00		
3.2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu przyległego	m ²	480,00		
Razem kosztorys netto:					
Podatek VAT 23 %					
Razem kosztorys brutto:					