

Przedmiar
SOBIECIN
DZ.EWID.

293

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych (L=30m)	ryczałt	1
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D 01.02.04	Rozbiórka ist. przepustów fi400 wraz z murkami czołowymi	m	10
3	D 01.02.04	Rozbiórka ścianek czołowych i ław przepustów	szt.	4
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
4	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	66,6
	D 03.02.01.	Rowy kryte		
5	D 03.02.01.	Wykonanie przepustów fi 400 PP, SN8, rury z tworzywa sztucznego wraz z wykopem, podsypkami z pospółki gr 50cm i zasypkami	m	26
6	D 03.02.01.	Wykonanie umocnienia skarp i dna wylotu przepustów kamieniem łamanym 80-150mm na betonie C16/20 gr. 20 cm	m2	4
7	D 03.02.01.	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji deszczowej/sanitarnej wraz z niezbędnymi materiałami	szt	1
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
8	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	148
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	136
10	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	30
	D 04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
11	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	130
	D 04.05.01.	Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym		
12	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m ²	148
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
13	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 4,0m.	m ²	130