

Przedmiar
WÓŁKA PEŁKIŃSKA
DZ.EWID. 1194

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych (L=58m)	ryczałt	1
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	58
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
3	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	80,6
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
4	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	103
5	KNNR 06-0107-0100	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcja 0-31 mm, mechanicznie (rozścielaczem), grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Materiał Wykonawcy.	m ²	235,4
6	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	58
	D 04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
7	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	189
	D 04.05.01.	Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym		
8	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m ²	111,8
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
9	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 2,70m.	m ²	189
				NETTO
				VAT
				BRUTTO