

Przedmiar  
MAKOWISKO  
DZ.EWID. 34/36

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych L=40m	ryczałt	1
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	18
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>		
3	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	120
4	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (spadek poprzeczny 3%)	m <sup>2</sup>	120
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
5	D 05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia szer. 3m	m2	120