

Przedmiar
LEŻACHÓW OSADA
DZ.EWID. 1434

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych L=218m	ryczałt	1
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D.05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm włączenia do stanu istniejącego	m2	24
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	327
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
4	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	348,8
5	D02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii III-IV uzyskanego z dokopu, formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kategorii III-IV	m3	98,1
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
6	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	887
7	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	887
8	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	218
	D 04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
9	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	669
	D 04.05.01.	Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym		
10	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2,5MPa, grubość warstwy 20cm,	m ²	887
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
11	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścierna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 3,00m.	m ²	669