

Kosztorys Ofertowy
KOSTKÓW
DZ.EWID. 686, 732

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych	ryczałt	1		- zł
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	272,5		- zł
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
3	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	60		- zł
	D 04.00.00	PODBUDOWA				
4	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	120		- zł
5	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	2145,5		- zł
6	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,30 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	327		- zł
	D 04.05.01.	Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym				
7	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2MPa (z dowozu)Mpa	m ²	120		- zł
8	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2,5MPa, grubość warstwy 20cm, min.18kg/m2; wykonanie stabilizacji na miejscu	m ²	2352,5		- zł
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
9	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 3,50m.	m ²	1927,5		- zł
NETTO						- zł
VAT						- zł
BRUTTO						- zł