
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI: działka nr 302, 303 obręb Lusina; miejscowość Lusina; gmina Udanin
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Udanin
ADRES INWESTORA: 55-340 Udanin 26

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2021 r.



Kl_remont dachu - Lusina.kstx

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	LUSINA	1	31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		LUSINA			
1	KNR 4-03 1140 -06 analiza indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.1		21,50 * 2 + 4,26 * 4	m	60,040	
		17,50 + 3,66 + 3,93	m	25,090	
				RAZEM	85,130
2	KNR 4-03 1139 -08 analiza indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01 0535 -02 analiza indywidualna	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		4,26 * 21,50 * 2	m2	183,180	
		3,93 * 17,50	m2	68,775	
		3,93 * 3,66	m2	14,384	
				RAZEM	266,339
4	KNR 4-01 0535 -08 analiza indywidualna	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		kalenica	m2	8,600	
		21,50 * 0,40			
		obróbka szczytów	m2	5,112	
		4,26 * 4 * 0,30			
		3,93 * 0,30 * 3	m2	3,537	
		obróbka przy ścianie	m2	5,250	
		17,50 * 0,30	m2	1,179	
		3,93 * 0,30			
				RAZEM	23,678
5	KNR 4-01 0535 -04 analiza indywidualna	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		21,50 * 2	m	43,000	
		17,50	m	17,500	
		3,66	m	3,660	
				RAZEM	64,160
6	KNR 4-01 0535 -06 analiza indywidualna	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		7,0 * 3 + 2,80 + 3,20 * 2 + 3,00 * 2	m	36,200	
				RAZEM	36,200
7	KNR 4-01 0430 -05 analiza indywidualna	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
d.1		poz.3	m2	266,339	
				RAZEM	266,339
8	KNR 4-01 0610 -01 analiza indywidualna	Mechaniczne oczyszczenie elementów więźb drewnianych	m2		
d.1		poz.3	m2	266,339	
				RAZEM	266,339
9	KNR 4-01 0627 -03 analiza indywidualna	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i p.poz elementów więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
d.1		poz.8	m2	266,339	
				RAZEM	266,339

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR AT-09 0103-02 analiza indywidualna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach + kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi	m2		
		poz.3	m2	266,339	
				RAZEM	266,339
11 d.1	KNR AT-09 0101-04 analiza indywidualna	Łacenie -łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4cm	m2		
		poz.3	m2	266,339	
				RAZEM	266,339
12 d.1	KNR K-05 0406 -02 analiza indywidualna	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR AT-09 0802-01 analiza indywidualna	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60%	m2		
		poz.3	m2	266,339	
				RAZEM	266,339
14 d.1	KNR AT-09 0104-01 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		poz.15	m	21,500	
				RAZEM	21,500
15 d.1	KNR AT-09 0802-10 analiza indywidualna	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
		21,50	m	21,500	
				RAZEM	21,500
16 d.1	KNR AT-09 0802-09 analiza indywidualna	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		4,26 * 4	m	17,040	
		3,93 * 3	m	11,790	
				RAZEM	28,830
17 d.1	KNR AT-09 0802-09 analiza indywidualna	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - pas nadrynnowy	m		
		4,26 * 4	m	17,040	
		3,93 * 3	m	11,790	
				RAZEM	28,830
18 d.1	KNR AT-09 0802-08 analiza indywidualna	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m2		
		Obróbka przy ścianie			
		17,50 * 0,30	m2	5,250	
		3,93 * 0,30	m2	1,179	
		obróbka kominów			
		(0,42 * 2 + 1,20 * 2) * 0,30	m2	0,972	
		0,77 * 4 * 0,30	m2	0,924	
		(0,40 * 2 + 1,10 * 2) * 0,30	m2	0,900	
				RAZEM	9,225
19 d.1	KNR AT-09 0104-04 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	m		
		3,60 + 1,40	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR AT-09 0104-06 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnięgowy	m		
		14,70 + 5,24 + 20,66	m	40,600	
				RAZEM	40,600
21 d.1	KNR 5-08 0604 -07 analiza indywidualna	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		poz.1	m	85,130	
				RAZEM	85,130
22 d.1	KNR 5-08 0607 -03 analiza indywidualna	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.1	analiza indywidualna	Pomiary instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-01 0203 -13 z.sz. 2.6. 9905-01 analiza indywidualna	Wykonanie nowych czap kominowych	m2		
		0,42 * 1,20	m2	0,504	
		0,77 * 0,77	m2	0,593	
		0,40 * 1,10	m2	0,440	
				RAZEM	1,537
25 d.1	KNR 4-01 1204 -07 analiza indywidualna	Impregnacja czap betonowych	m2		
		poz.24	m2	1,537	
				RAZEM	1,537
26 d.1	KNR 4-01 0735 -09 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		(0,42 * 2 + 1,20 * 2) * 1,10	m2	3,564	
		0,77 * 4 * 0,90	m2	2,772	
		(0,40 * 2 + 1,10 * 2) * 1,10	m2	3,300	
				RAZEM	9,636
27 d.1	KNR 4-01 1204 -03 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		poz.26	m2	9,636	
				RAZEM	9,636
28 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analiza indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		poz.5	m	64,160	
				RAZEM	64,160
29 d.1	KNR-W 2-02 0522-05 analiza indywidualna	Zbiorniczki/sztucery przy rynnach - montaż z gotowych elementów	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
30 d.1	KNR-W 2-02 0529-01 analiza indywidualna	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6	m	36,200	
				RAZEM	36,200
31 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000