

PRZEDMIAR ROBÓT

Atmosfera Anna Miklaszewicz

15-399 Białystok ul.Składowa 12 lokal 108

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Automatyczne drzwi przesuwne

ADRES INWESTYCJI : Złotów, ul. Szpitalna 28

INWESTOR : Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego

ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

BRANŻA : BUDOWLANA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA : 2024-06-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Drzwi przesuwne			
1		Demontaż istniejących drzwi	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
2	kalk. własna	<p>Montaż drzwi wewnętrznych - drzwi rozsuwane wraz z pracami wykończeniowymi</p> <p>* wewnętrzne rozsuwane drzwi aluminiowo - szklane zlokalizowane w pomieszczeniu B040</p> <p>* profile w systemie okiennie-drzwiowym, profile ościeżnic głębokość zabudowy 45mm, profile ram drzwiowych - głębokość zabudowy 45 mm</p> <p>* profile lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi spełniającymi wymogi Qualicoat na kolor biały</p> <p>* światło przejścia po otwarciu min. 150/200 cm</p> <p>* drzwi przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 2.70*2.00</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	5.40	
				RAZEM	5.40

2		Instalacje elektryczne			
2.1					
1	KNR 13-26 0103-01 analogia	Roboty elektryczne związane z montażem automatycznych drzwi przesuwnych	kpl. Kpl.	 1	
				RAZEM	1
2		Pomiar i badania elektryczne	kpl.		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00