



PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



1. W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
2. W-WA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P
4. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm
5. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2,0
6. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
7. PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4
8. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

INWESTOR MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
PRONATURA SP. Z O.O.
UL.ERNESTA PETERSONA 22, 85-862 BYDGOSZCZ

OPRACOWANIE
KONSTRUKCYJNE



mgr inż. Tomasz Skórcz

BIURO:
ul. Pestalozziego 6/47
85-095 BYDGOSZCZ
tel. kom.: 603 500 008
biuro@tobud.eu
projekty@tobud.eu
www.tobud.eu

OPRACOWANIE
(PROJ. UTWARDZEN)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Spółka z o.o.

ul. PESTALOZZIEGO 6/18
85-095 BYDGOSZCZ
tel.: 52 323 41 00
e-mail: pracownia@arus.com.pl

ZADANIE BUDOWA PRZEJAZDU Z BUDYNKU SEZONOWANIA ŻUŻLA ORAZ
DODATKOWEGO WJAZDU NA PLAC CZASOWEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW
NA TERENIE ZTPK PRONATURA W BYDGOSZCZY
PRZY UL. ERNESTA PETERSONA 22, DZ.NR 2/101, OBRĘB 133 BYDGOSZCZ

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	DROGI
TYTUŁ RYSUNKU	UTWARDZENIA TERENU NR 2 PRZEKRÓJ A - A, B - B		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Grzegorz Jaworski Nr upr. WBPP-NB-7210/157/80 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym	PODPIS	SKALA 1 : 50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Bielski Nr upr. WBPP-NB-7210/129/82 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		DATA 22.06.2018
			NR RYSUNKU D-06