


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
MRĄGOWO – ŻYNDAKI km 0+000 – 10+673
ARKUSZ NR 9

L E G E N D A

- PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
- PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
- PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE I ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
- PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
- PROJ. OŚ JEZDNI
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25cm +4cm
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm –1cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm LEŻĄCY NA PLASK
- PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI
- W10 PROJ. WIERZCHOŁKI ZAŁAMAŃ I LUKÓW POZIOMYCH
- PROJ. WYCINKA DRZEW
- PROJ. STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ø 1200
- PROJ. WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ ø315x9,2mm
- PROJ. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ø200x5,9 mm
- PROJ. ŚCIEK Z PŁYT TRÓJKĄTNYCH 50x50cm
- KILOMETRAŻ
- PROJ. SPADEK POPRZECZNY JEZDNI
- LINIE ENERGETYCZNE NASKIEDNE ZGODNIE Z UB E–O 948/2008
- PRZEPUSTY Z PCV POD DROGĄ I ZJAZDAMI

UKŁAD ARKUSZY



Niniejszą mapę cyfrową sporządzono na bazie mapy do celów projektowych zaktualizowanej przez Tomasza Lewandowskiego w Mrągowie, w miesiącu lipiec – styczeń 2007–2008r.
Mapa zarejestrowana do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie: 29.02.2008r. pod nr: 96/176/08
KERG: 6100–2/2007

Za zgodność z oryginałem: _____

1. Na sieciach podziemnych: telefon, należy ustalać rury osłonowe.
2. Tyb i lokalizacja rury osłonowej należy uzgodnić z właścicielem sieci.
3. Do działki należy jeden wjazd bramowy lub gospodarczy.
4. Lokalizację wjazdu uzgodnić z właścicielem działki.

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o.
14-200 Iława, ul. Kopernika 4C/22
tel./fax: (089) 644 61 77, kom: 0 602 248 710

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rysunek | Projekt zagospodarowania terenu | | Rys. nr 2.9 |
| Zadanie | Przebudowa drogi powiatowej Mrągowo – Żyndaki | | 1.08 |
| Inwestor | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie | | GLOBAL |
| Projektant | mgr inż. Tomasz Lewandowski | | |
| Projektant | dyp. Krzysztof Sokołowski | SP/ZBL/0L | |
| Projektant | mgr. Henryk Mazzeddo | LS/0/OL | |
| Asystent | tech. Przemysław Zadrożny | | |
| Asystent | inżyn. mgr. Rafał Wrzosek | | |

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/